

設 計 概 要

工 事 名	南薩地区新クリーンセンター建設工事 3工区	
工 事 箇 所	南さつま市金峰町高橋地内	
(今回)	(前回)	
側道工 L=77.0m W=4.0m		
排水工 L=82m 、防護柵工 ガードレール(GR-C-4E) L=13m		
舗装工(As) A=264m ²		
進入道路 L=84.88m W=6.0m(8.08m)		
排水工 L=161m		
擁壁工 1号、2号補強土壁工(H=1.3～6.1m) L=88.23m		
プレキャストL型擁壁(GR基礎)(H=0.8～2.5m) L=147m		
防護柵工 ガードレール(GR-C-2B) L=146m 、舗装工(As) A=562m ²		
志後道線 L=100m W=7.0m		
排水工 L=107m		
現場打ボックスカルバート(7.0×5.0) L=10m		
縁石工 L=20m 、舗装工(As) A=666m ²		

工 事 設 計 書		
設計書総括情報		
事 務 所 名	南さつま市	
設 計 書 名	実施設計書	
事 業 名		
積算総括情報		
諸 経 費 体 系	A 公共	
適用単価区分	1 実施単価	
単価適用地区	14 南薩③(旧金峰町)	
単 価 適 用 日	0 令和 2年10月 1日	
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】	【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %	
工種	0 4 道路改良	
施工地域	0 9 補正無し	
現場環境改善費	0 7 計上無し	
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %	
契約保証	0 1 金銭的保証を要す	
港漁海上輸送補正	0 1 補正無	

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						X1000
進入道路・側道工 レベル1						Y2E000000
道路土工 レベル2			式			Y2E010000
掘削工 レベル3			式			Y2E010100
掘削（土砂）			式			Y2E010101
土砂掘削（片切掘削）						SQ001 0 021001
	270	m3				施工内訳0-0001号表
土砂積込（ルーズ） 土量50,000m3未満						SQZ007 0 021001
	270	m3				施工内訳0-0002号表
土砂掘削（オープンカット）押土無し 障害無し						SQ001 0 021001
5,000m3未満／工事	540	m3				施工内訳0-0003号表
土砂運搬 運搬距離0.3km以下、DID区間無し 積込：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）						SQZ002 0 021001
	540	m3				施工内訳0-0004号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し	50	m3			SQZ012 0 021001 施工内訳0-0005号表
床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満 土留：無し，障害無し	120	m3			SQZ012 0 021001 施工内訳0-0006号表
路体盛土工 レベル3		式			Y2E010600
路体（発生土）		式			Y2E010606
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	200	m3			SQZ016 0 021001 施工内訳0-0007号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	20	m3			SQZ016 0 021001 施工内訳0-0008号表
その場横断流用（無代） 単位 m3 当り	540	m3			S9990 0 * 021001 施工内訳0-0009号表
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	10	m3			SQZ004 0 021001 施工内訳0-0010号表
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満，障害無し	1,600	m3			SQZ004 0 021001 施工内訳0-0011号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
不足土(4工区より) 単位 m ³ 当り 無代							S9990 0 * 021001
		350	m ³				施工内訳0-0012号表
法面整形工 レベル3							Y2E010G00
				式			
法面整形							Y2E010G01
				式			
盛土部法面整形 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 締固め無し、現場制約無し							SQZ029 0 021001
		20	m ²				施工内訳0-0013号表
法面工 レベル2							Y2E0B0000
				式			
植生工 レベル3							Y2E0B0100
				式			
植生シート							Y2E0B010G
				式			
植生シート工（標準品） 500m ² 未満							S8550 0 021001
		20	m ²				施工内訳0-0014号表
張りコンクリート工 レベル3							Y2E0S0100
				式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
張りコンクリート工							Y2E0S0101
				式			
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し							SQ102 0 021001
		2	m3				施工内訳0-0015号表
側道工 レベル1							Y2J000000
				式			
排水工 レベル2							Y2E100000
				式			
排水工 レベル3							Y2E100600
				式			
落蓋側溝300 (縦断)							Y2E100601
				式			
基面整正							SQZ014 0 021001
		40	m ²				施工内訳0-0016号表
落蓋・梁付側溝, 蓋複合施工 設置工 300×300×2000 蓋版含む							S7016 0 021001
		82	m				施工内訳0-0017号表
梁付側溝蓋版差額 (FRC製集水蓋) 防音側溝300型, 0.5m/枚							T1950 0
		9	枚				

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵工 レベル 2						Y2J0V0000
			式			
路側防護柵工 レベル 3						Y2J0V0100
			式			
ガードレール						Y2J0V0101
			式			
ガードレール設置工（土中建込） GR-C-4E 塗装仕上げ						S8405 0 021001
		13	m			施工内訳0-0019号表
舗装工 レベル 2						Y2J0B0000
			式			
アスファルト舗装 レベル 3						Y2J0B0100
			式			
遮断層工（シラス） t = 20cm 路盤用シラス（現場着単価） 敷均し 標準						S3020 0 021001
		264	m ²			施工内訳0-0020号表
下層路盤（車道・路肩部） 再生碎石 RC-40 1層施工						SQ150 0 021001
		264	m ²			施工内訳0-0023号表
上層路盤（車道・路肩部） 粒調碎石 M-30 1層施工						SQ150 0 021001
		264	m ²			施工内訳0-0024号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工	表層(車道・路肩部)W=3.0m超 t =50mm, 密粒度As(再生) 密度 2.35 t /m ³ , プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯)	264		m ²			SQ155 0 021001 施工内訳0-0025号表
	レベル 2			式			Y2J150000
区画線工	レベル 3			式			Y2J150100
	融融式区画線			式			Y2J150101
区画線 (融融式) 設置工 (手動)	線色 : 白色 実線 施工幅 1 5 cm	159		m			S7001 0 021001 施工内訳0-0026号表
	区画線 (融融式) 設置工 (手動)						S7001 0 021001
区画線 (融融式) 設置工 (手動)	線色 : 白色 破線 施工幅 1 5 cm	85		m			施工内訳0-0027号表
	区画線 (融融式) 設置工 (手動)						S7001 0 021001
区画線 (融融式) 設置工 (手動)	線色 : 白色 実線 施工幅 4 5 cm	3		m			施工内訳0-0028号表
	区画線 (融融式) 設置工 (手動)						S7001 0 021001
区画線 (融融式) 設置工 (手動)	線色 : 白色 矢印・記号・文字 施工幅 1 5 cm換算	39		m			施工内訳0-0029号表
	進入道路			式			Y2J000000
進入道路	レベル 1						
				式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水工	レベル 2					Y2E100000
			式			
排水工	レベル 3					Y2E100600
			式			
落蓋側溝300（縦断）						Y2E100601
			式			
基面整正						SQZ014 0 021001
		38	m ²			施工内訳0-0016号表
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 300×300×2000 蓋版含む						S7016 0 021001
		76	m			施工内訳0-0017号表
梁付側溝蓋版差額（FRC製集水蓋） 防音側溝 3 0 0 型， 0. 5 m／枚						T1950 0
		8	枚			
自由勾配側溝						Y2E10060B
			式			
基面整正						SQZ014 0 021001
		90	m ²			施工内訳0-0016号表
自由勾配側溝設置（縦断用） 800×800 再生砕石 RC-40，基礎/底部コンクリート 18-8-40						S7012 0 021001
		73	m			施工内訳0-0030号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝設置（縦断用） 800×800 基礎碎石無し，基礎/底部コンクリート 18-8-40	4	m			S7012 0 021001 施工内訳0-0033号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg/枚以下	69	枚			S7015 0 021001 施工内訳0-0034号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg/枚以下	8	枚			S7015 0 021001 施工内訳0-0035号表
管渠工 レベル3		式			Y2J0G0B00
1号横断暗渠		式			Y2J0G0B01
基面整正	4	m ²			SQZ014 0 021001 施工内訳0-0016号表
一般型枠 均しコンクリート	0.8	m ²			SQZ104 0 021001 施工内訳0-0036号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-20(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.2	m ³			SQ102 0 021001 施工内訳0-0037号表
鉄筋コンクリート台付管据付 管径 200～300mm	8	m			SQ069 0 021001 施工内訳0-0038号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桧・マンホール工 レベル 3						Y2E100G00
			式			
8号桧						Y2E100G06
			式			
基面整正						SQZ014 0 021001
	1	m ²				施工内訳0-0016号表
現場打ち集水桧・街渠桧（本体） 18-8-40（高炉） 0.36m ³ ／箇所 人力打設（現場内小運搬15m以下）	1	箇所				SQ076 0 021001
						施工内訳0-0039号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg／枚以下 600×600 ボルト固定 並目 T-25 69.2kg／組	1	枚				S7015 0 021001
						施工内訳0-0040号表
9号桧						Y2E100G06
			式			
基面整正						SQZ014 0 021001
	4	m ²				施工内訳0-0016号表
現場打ち集水桧・街渠桧（本体） 18-8-40（高炉） 2.24m ³ ／箇所 人力打設（現場内小運搬15m以下）	1	箇所				SQ076 0 021001
						施工内訳0-0041号表
ます蓋設置 製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下 基礎碎石無し ボルト固定、並目 T-25 191.5kg／組	1	枚				SQZ067 0 021001
						施工内訳0-0042号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ます蓋（グレーチング） 1200×1200 ボルト固定、並目 T-25 288kg/組					F1004 0
		1	組			
擁壁工	レベル2					Y2E0L0000
			式			
1号補強土壁工（ｼﾝｸﾞﾙｷﾞｽﾀｲﾙ）	レベル3					Y2E0L0V00
			式			
壁面材組立、設置工						Y2E0L0V0B
			式			
	壁面材組立、設置					V0001 0 021001
	見積り	163	m ²			施工内訳0-0043号表
補強土壁工 壁面材 AP-900AR 高さ900mm×幅1250mm	見積り	121	個			F0001 0
補強土壁工 壁面材 AP-900AR-M200 高さ900mm×幅1250mm 穴加工	見積り	5	個			F0002 0
補強土壁工 壁面材 AP-900VH 高さ450mm×幅1250mm	見積り	19	個			F0004 0
補強土壁工 壁面材 AP-900WH 高さ900mm×幅625mm	見積り	18	個			F0003 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パネル付属部材セット AB-BUZAI-900-P 標準パネル用 見積り	113	組			F0012 0
パネル付属部材セット AP-BUZAI-900-T 標準パネル天端用 見積り	41	組			F0013 0
縦目地シート AP-SHEET 幅130mm×長さ910mm 見積り	142	枚			F0015 0
鋼製枠セット AP-K20*04-03-5-XA-SET 高さ300mm×幅2000mm 見積り	266	組			F0011 0
目地板 瀝青質 t=10mm 見積り	0.6	m ²			SQ092 0 021001 施工内訳0-0044号表
連結プレート AB-PLATE 見積り	6	枚			F0014 0
吸出し防止材(縦目地用・流出防止材) XA-5201-B 幅1000mm×長さ50.0m 見積り	2	m ²			F0016 0
端部調整金具 AP-1800SZ-86/90 見積り	3	本			F0020 0
アングルピン AB-M16*120B. M. W 見積り	6	組			F0022 0

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
流出防止材設置工					V0005 0 021001
見積り	54	m			施工内訳0-0045号表
ジオテキスタイル敷設工					Y4990
ジオテキスタイル敷設					V0002 0 021001
見積り	837	m ²			施工内訳0-0046号表
補強盛土工ジオグリッド 樹脂系 G-50 100×(1+ロス率0.03) 積算資料、建設物価	326	m ²			W0010
補強盛土工ジオグリッド 樹脂系 G-60 100×(1+ロス率0.03) 積算資料、建設物価	316	m ²			W0011
補強盛土工ジオグリッド 樹脂系 G-80 100×(1+ロス率0.03) 積算資料、建設物価	220	m ²			W0012
連結金具 AD-JGL*AZ-SET					F0017 0
見積り	53	組			
固定ピン AD-D10*200					F0018 0
見積り	390	本			
グリッドベルト AB-GB11-5M-SET-S					F0010 0
見積り	578	組			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水工					Y4990
盛土内排水工					V0003 0 021001
見積り	244	m			施工内訳0-0047号表
吸出し防止材設置					V0004 0 021001
天端工	233	m ²			施工内訳0-0048号表
吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布 スパンボンド不織布 S-300 積算資料、建設物価	233	m ²			W0014
吸出し防止材設置					V0004 0 021001
見積り	205	m ²			施工内訳0-0048号表
吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布 スパンボンド不織布 S-100 積算資料、建設物価	205	m ²			W0013
基礎工					Y4990
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	5	m3			SQ102 0 021001
一般型枠 均しコンクリート					SQZ104 0 021001
	21	m ²			施工内訳0-0036号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
目地板 瀝青質 t=10mm					SQ092 0 021001
	0.1	m ²			施工内訳0-0044号表
笠コンクリート工					Y4990
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24- 8-20(高炉), 小型車割増無し 打設量 10~100m3/日, 一般養生 圧送管追加距離 無し	12	m ³			SQ102 0 021001 施工内訳0-0049号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物					SQZ104 0 021001
	76	m ²			施工内訳0-0050号表
目地板 瀝青質 t=10mm					SQ092 0 021001
	4	m ²			施工内訳0-0044号表
鉄筋加工・組立 (一般構造物) D 1 3 mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満	1.16	t			S8400 0 021001 施工内訳0-0051号表
手摺先行型枠組足場 安全ネット不要					S1456 0 021001
	194	掛 m ²			施工内訳0-0052号表
土工					Y4990
碎石投入工					V0008 0 021001
	56	m ³			施工内訳0-0053号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生砕石（R C - 4 0）					T9106 0
	96	m 3			
暗渠排水管設置工					Y4990
暗渠排水管据付 波状管及び網状管 φ 50～150mm 継手材料費有り	52	m			SQ064 0 021001 施工内訳0-0055号表
暗渠排水管据付 波状管及び網状管 φ 50～150mm 継手材料費有り	23	m			SQ064 0 021001 施工内訳0-0055号表
フィルター材設置工					Y4990
フィルター材 単粒度砕石 30～20mm	10	m3			SQ065 0 021001 施工内訳0-0056号表
吸出し防止材設置工					Y4990
吸出し防止材設置					V0004 0 021001
見積り	103	m ²			施工内訳0-0048号表
吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布 スパンボンド不織布 S-100	103	m ²			W0013
積算資料、建設物価					

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2号補強土壁工(ｼﾝﾃﾂﾀｲﾙ) レベル3					Y2E0L0V00
		式			
壁面材組立、設置工					Y2E0L0V0B
		式			
壁面材組立、設置					V0001 0 021001
見積り	87	m ²			施工内訳0-0043号表
補強土壁工 壁面材 AP-900AR 高さ900mm×幅1250mm					F0001 0
見積り	66	個			
補強土壁工 壁面材 AP-900VH 高さ450mm×幅1250mm					F0004 0
見積り	15	個			
補強土壁工 壁面材 AP-900WH 高さ900mm×幅625mm					F0003 0
見積り	8	個			
パネル付属部材セット AB-BUZAI-900-P 標準パネル用					F0012 0
見積り	56	組			
パネル付属部材セット AP-BUZAI-900-T 標準パネル天端用					F0013 0
見積り	30	組			
縦目地シート AP-SHEET 幅130mm×長さ910mm					F0015 0
見積り	75	枚			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製枠セット AP-K20*04-03-5-XA-SET 高さ300mm×幅2000mm 見積り	141	組			F0011 0
目地板 瀝青質 t=10mm 見積り	0.2	m ²			SQ092 0 021001 施工内訳0-0044号表
連結プレート AB-PLATE 見積り	2	枚			F0014 0
吸出し防止材(縦目地用・流出防止材) XA-5201-B 幅1000mm×長さ50.0m 見積り	0.6	m ²			F0016 0
端部調整金具 AP-1800SZ-86/90 見積り	2	本			F0020 0
端部調整金具 AP-900SZ-86/90 見積り	1	本			F0021 0
アングルピン AB-M16*120B. M. W 見積り	6	組			F0022 0
流出防止材設置工 見積り	45	m			V0005 0 021001 施工内訳0-0045号表
ジオキシル敷設工					Y4990

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ジオテキスタイル敷設					V0002 0 021001
見積り	533	m ²			施工内訳0-0046号表
補強盛土工ジオグリッド 樹脂系 G-50 100×(1+ロス率0.03) 積算資料、建設物価	237	m ²			W0010
補強盛土工ジオグリッド 樹脂系 G-60 100×(1+ロス率0.03) 積算資料、建設物価	109	m ²			W0011
補強盛土工ジオグリッド 樹脂系 G-80 100×(1+ロス率0.03) 積算資料、建設物価	204	m ²			W0012
連結金具 AD-JGL*AZ-SET					F0017 0
見積り	36	組			
固定ピン AD-D10*200					F0018 0
見積り	336	本			
グリッドベルト AB-GB11-5M-SET-S					F0010 0
見積り	310	組			
排水工					Y4990
盛土内排水工					V0003 0 021001
見積り	118	m			施工内訳0-0047号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吸出し防止材設置					V0004 0 021001
天端工	143	m ²			施工内訳0-0048号表
吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布 スパンボンド不織布 S-300 積算資料、建設物価	143	m ²			W0014
吸出し防止材設置					V0004 0 021001
見積り	148	m ²			施工内訳0-0048号表
吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布 スパンボンド不織布 S-100 積算資料、建設物価	148	m ²			W0013
基礎工					Y4990
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	4	m ³			SQ102 0 021001
一般型枠 均しコンクリート	15	m ²			SQZ104 0 021001
目地板 瀝青質 t=10mm	0.1	m ²			SQ092 0 021001
笠コンクリート工					Y4990

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0022

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 24- 8-20(高炉), 小型車割増無し 打設量 10~100m3/日, 一般養生 圧送管追加距離 無し	8	m3			SQ102 0 021001 施工内訳0-0049号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	55	m ²			SQZ104 0 021001 施工内訳0-0050号表
目地板 瀝青質 t=10mm	3	m ²			SQ092 0 021001 施工内訳0-0044号表
鉄筋加工・組立 (一般構造物) D 1 3 mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満	0.83	t			S8400 0 021001 施工内訳0-0051号表
手摺先行型枠組足場 安全ネット不要	110	掛m ²			S1456 0 021001 施工内訳0-0052号表
土工					Y4990
碎石投入工	29	m ³			V0008 0 021001 施工内訳0-0053号表
再生碎石 (R C - 4 0)	69	m 3			T9106 0
プレキャスト擁壁工 レベル3		式			Y2E0L0Q00

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0023

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストL型擁壁（左側）					Y2E0L0Q01
		式			
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.6	m3			SQ102 0 021001 施工内訳0-0015号表
一般型枠 均しコンクリート	2	m ²			SQZ104 0 021001 施工内訳0-0036号表
鉄筋加工・組立（差筋・杭頭処理） D 1 3 mm， S D 3 4 5 1 0 t 未満 平均L=170mm	0.006	t			S8400 0 021001 施工内訳0-0057号表
あと施工アンカー M12 L=50mm					W0201
積算資料、建設物価	34	本			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 削孔深さ30mm以上200mm未満	34	孔			SQZ411 0 021001 施工内訳0-0058号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) T-25 H=0.8m 基礎碎石無し，均しコン無し	50	m			SQ061 0 021001 施工内訳0-0059号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) H=0.8m 基礎碎石無し，均しコン無し	4.5	m			SQ061 0 021001 施工内訳0-0060号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) T-25 H=1.0m 基礎碎石有り，均しコン有り	2	m			SQ061 0 021001 施工内訳0-0061号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0024

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) H=1m 基礎碎石有り,均しコン有り						SQ061 0 021001
	1.5	m				施工内訳0-0062号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) T-25 H=1.25m 基礎碎石有り,均しコン有り						SQ061 0 021001
	2	m				施工内訳0-0063号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) T-25 H=1.5m 基礎碎石有り,均しコン有り						SQ061 0 021001
	2	m				施工内訳0-0064号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) T-25 H=1.75m 基礎碎石有り,均しコン有り						SQ061 0 021001
	2	m				施工内訳0-0065号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) H=1.75m 基礎碎石有り,均しコン有り						SQ061 0 021001
	1.5	m				施工内訳0-0066号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) H=1.8m 基礎碎石有り,均しコン有り						SQ061 0 021001
	4	m				施工内訳0-0067号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) H=1.8m 基礎碎石有り,均しコン有り						SQ061 0 021001
	1.5	m				施工内訳0-0068号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) H=1.8m 基礎碎石有り,均しコン有り						SQ061 0 021001
	1.4	m				施工内訳0-0069号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) H=1.8m 基礎碎石有り,均しコン有り						SQ061 0 021001
	1.5	m				施工内訳0-0070号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0025

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間詰コンクリート（左側）					Y4990
小型構造物人力打設 24- 8-20(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.05	m3			SQ102 0 021001 施工内訳0-0071号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.5	m ²			SQZ104 0 021001 施工内訳0-0050号表
鉄筋加工・組立（一般構造物） D 1 3 mm， S D 3 4 5 1 0 t 未満	0.002	t			S8400 0 021001 施工内訳0-0051号表
プレキャストL型擁壁（右側）		式			Y2E0L0Q01
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.6	m3			SQ102 0 021001 施工内訳0-0015号表
一般型枠 均しコンクリート	2	m ²			SQZ104 0 021001 施工内訳0-0036号表
鉄筋加工・組立（差筋・杭頭処理） D 1 3 mm， S D 3 4 5 1 0 t 未満 平均L=170mm	0.005	t			S8400 0 021001 施工内訳0-0057号表
あと施工アンカー M12 L=50mm					W0201
積算資料、建設物価	30	本			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0026

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 削孔深さ30mm以上200mm未満					SQZ411 0 021001
	30	孔			施工内訳0-0058号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) H=1.3m 基礎碎石無し,均しコン無し					SQ061 0 021001
	2	m			施工内訳0-0072号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) H=1.4m 基礎碎石有り,均しコン有り					SQ061 0 021001
	2	m			施工内訳0-0073号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) H=1.5m 基礎碎石有り,均しコン有り					SQ061 0 021001
	14	m			施工内訳0-0074号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) H=1.5m 基礎碎石無し,均しコン無し					SQ061 0 021001
	36	m			施工内訳0-0075号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) H=1.5m 基礎碎石有り,均しコン有り					SQ061 0 021001
	4	m			施工内訳0-0074号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) H=1.5m 基礎碎石無し,均しコン無し					SQ061 0 021001
	1.5	m			施工内訳0-0076号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) H=1.8m 基礎碎石有り,均しコン有り					SQ061 0 021001
	6	m			施工内訳0-0067号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) H=2.25m 基礎碎石有り,均しコン有り					SQ061 0 021001
	4	m			施工内訳0-0077号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0027

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) H=2.5m 基礎碎石有り,均しコン有り	2	m			SQ061 0 021001 施工内訳0-0078号表
L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型) H=2.5m 基礎碎石有り,均しコン有り	1.4	m			SQ061 0 021001 施工内訳0-0079号表
間詰コンクリート(右側)					Y4990
小型構造物人力打設 24- 8-20(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.07	m3			SQ102 0 021001 施工内訳0-0071号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.4	m ²			SQZ104 0 021001 施工内訳0-0050号表
鉄筋加工・組立(一般構造物) D 1 3mm, S D 3 4 5 1 0 t 未満	0.003	t			S8400 0 021001 施工内訳0-0051号表
あと施工アンカー M12 L=50mm					W0201
積算資料、建設物価	14	本			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	14	孔			SQZ411 0 021001 施工内訳0-0058号表
固結工 レベル3					Y2E060Q00
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0028

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スラリー攪拌（ボックスカルバート）					Y2E060Q06
		式			
スラリー攪拌工 φ1000 L=4m以上5m未満					V0020 0 021001
	60	本			施工内訳0-0080号表
セメント系固化剤 一般軟弱土 バラ					W0021
公共事業設計単価表	50	t			
スラリー攪拌（1号補強土壁部）					Y2E060Q06
		式			
スラリー攪拌工 φ1000 L=5m以上6m未満					V0023 0 021001
	175	本			施工内訳0-0083号表
セメント系固化剤 一般軟弱土 バラ					W0021
公共事業設計単価表	180	t			
スラリー攪拌（2号補強土壁部）					Y2E060Q06
		式			
スラリー攪拌工 φ1000 L=5m以上6m未満					V0023 0 021001
	130	本			施工内訳0-0083号表
セメント系固化剤 一般軟弱土 バラ					W0021
公共事業設計単価表	133	t			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0029

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
スラリー攪拌（3号補強土壁部）						Y2E060Q06
			式			
スラリー攪拌工 φ1000 L=4m以上5m未満						V0020 0 021001
	75		本			施工内訳0-0080号表
セメント系固化剤 一般軟弱土 バラ						W0021
公共事業設計単価表	70		t			
防護柵工 レベル2						Y2J0V0000
			式			
路側防護柵工 レベル3						Y2J0V0100
			式			
ガードレール						Y2J0V0101
			式			
ガードレール設置工（コンクリート建込） GR-C-2B 塗装仕上げ						S8406 0 021001
	146		m			施工内訳0-0084号表
舗装工 レベル2						Y2J0B0000
			式			
進入道路（開発区域外） レベル3						Y2J0B0100
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0030

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遮断層工（シラス） t =20cm 路盤用シラス(現場着単価) 敷均し 標準					S3020 0 021001
	562	m ²			施工内訳0-0020号表
下層路盤（車道・路肩部） 再生砕石 RC-40 1層施工					SQ150 0 021001
	562	m ²			施工内訳0-0023号表
上層路盤（車道・路肩部） 粒調砕石 M-30 1層施工					SQ150 0 021001
	562	m ²			施工内訳0-0024号表
表層(車道・路肩部)W=3.0m超 t =50mm, 密粒度As(再生) 密度 2.35 t /m3, プライムコート PK-3 As合材 200 t 未満/工事(通常時間帯)					SQ155 0 021001
	562	m ²			施工内訳0-0025号表
取壊し工 レベル2					Y2E1F0000
		式			
構造物取壊し工 レベル3					Y2E1F0L00
		式			
コンクリート構造物取壊し					Y2E1F0L01
		式			
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 対策 不要					S7031 0 021001
	50	m 3			施工内訳0-0085号表
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 対策 不要					S7031 0 021001
	1	m 3			施工内訳0-0086号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0031

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート取壊し運搬処理					Y2E1F0L1P
		式			
殻運搬（コンクリート構造物とりこわし） 運搬距離9.5km以下，DID区間無し 機械積込	50	m3			SQZ101 0 021001 施工内訳0-0087号表
殻運搬（コンクリート構造物とりこわし） 運搬距離9.5km以下，DID区間無し 機械積込	1	m3			SQZ101 0 021001 施工内訳0-0087号表
処分費（直工内）					#0042
産業廃棄物受入料 コンクリート塊（有筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	50	m ³			S9910 0 * 021001 施工内訳0-0088号表
産業廃棄物受入料 コンクリート塊（無筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1	m ³			S9910 0 * 021001 施工内訳0-0089号表
構造物取壊し工 レベル3					Y2E1F0L00
		式			
舗装版取壊し					Y2E1F0L06
		式			
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下，障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	1,213	m ²			SQZ184 0 021001 施工内訳0-0090号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0032

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装版破碎 舗装版厚15cm以下，障害等無し 振動騒音対策不要 積込作業有り	158	m ²			SQZ184 0 021001 施工内訳0-0090号表
アスファルト舗装版切断 アスファルト舗装版厚15cm以下	22	m			SQZ185 0 021001 施工内訳0-0091号表
運搬処理工 レベル 3		式			Y2E1F1Z00
殻運搬処理		式			Y2E1F1Z01
殻運搬（舗装版破碎） 運搬距離11.5km以下，DID区間無し 機械積込（騒音対策不要，舗装版厚15cm以下）	67	m ³			SQZ101 0 021001 施工内訳0-0092号表
処分費（直工内）					#0042
産業廃棄物受入料 アスファルト塊（掘削） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	67	m ³			S9910 0 * 021001 施工内訳0-0093号表
区画線工 レベル 2		式			Y2J150000
区画線工 レベル 3		式			Y2J150100

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0033

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線							Y2J150101
				式			
区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色 実線 施工幅 1 5 cm							S7001 0 021001
		159	m				施工内訳0-0026号表
区画線（溶融式）設置工（手動） 線色：白色 破線 施工幅 1 5 cm							S7001 0 021001
		10	m				施工内訳0-0027号表
志後道線 レベル 1							Y2E000000
				式			
道路土工 レベル 2							Y2E010000
				式			
掘削工 レベル 3							Y2E010100
				式			
掘削（土砂）							Y2E010101
				式			
土砂掘削（片切掘削）							SQ001 0 021001
		950	m3				施工内訳0-0001号表
土砂積込（ルーズ） 土量50,000m3未満							SQZ007 0 021001
		950	m3				施工内訳0-0002号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0034

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し	6	m3				SQZ012 0 021001 施工内訳0-0005号表
床掘り 土砂，平均施工幅1m以上2m未満 土留：無し，障害無し	290	m3				SQZ012 0 021001 施工内訳0-0006号表
路体盛土工 レベル3			式			Y2E010600
路体（発生土）			式			Y2E010606
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	400	m3				SQZ016 0 021001 施工内訳0-0007号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	8	m3				SQZ016 0 021001 施工内訳0-0008号表
路体（築堤）盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量10,000m3未満，障害無し	30	m3				SQZ004 0 021001 施工内訳0-0011号表
法面整形工 レベル3			式			Y2E010G00
法面整形（切土部）			式			Y2E010G01

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0035

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
切土部法面整形 い質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	130	m ²			SQZ029 0 021001 施工内訳0-0094号表
盛土部法面整形 い質土、砂及び砂質土、粘性土 締固め無し、現場制約無し	3	m ²			SQZ029 0 021001 施工内訳0-0013号表
残土処理工 レベル3		式			Y2E010L00
残土処理		式			Y2E010L01
土砂運搬 運搬距離0.3km以下、DID区間無し 積込：バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	760	m ³			SQZ002 0 021001 施工内訳0-0004号表
法面工 レベル2		式			Y2E0B0000
植生工 レベル3		式			Y2E0B0100
種子散布		式			Y2E0B0101
種子散布工 250m ² 未満 通常の場合	130	m ²			S8428 0 021001 施工内訳0-0095号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0036

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
繊維ネット工 肥料袋 無 5 0 0 m ² 未満						S8551 0 021001
		130	m ²			施工内訳0-0096号表
排水工 レベル 2						Y2E100000
			式			
排水工 レベル 3						Y2E100600
			式			
落蓋側溝300（縦断）						Y2E100601
			式			
基面整正						SQZ014 0 021001
		50	m ²			施工内訳0-0016号表
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 300×300×2000km 蓋版含む						S7016 0 021001
		99	m			施工内訳0-0097号表
梁付側溝蓋版差額（FRC製集水蓋） 防音側溝 3 0 0 型， 0. 5 m／枚						T1950 0
		10	枚			
管渠工 レベル 3						Y2J0G0B00
			式			
3号横断工						Y2J0G0B01
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正						SQZ014 0 021001
	4	m ²				施工内訳0-0016号表
落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工 300×300×2000 蓋版含む	8	m				S7016 0 021001
						施工内訳0-0098号表
集水枳・マンホール工 レベル 3			式			Y2E100G00
10号枳			式			Y2E100G06
基面整正	1	m ²				SQZ014 0 021001
						施工内訳0-0016号表
現場打ち集水枳・街渠枳（本体） 18-8-40(高炉) 0.32m ³ /箇所 人力打設(現場内小運搬15m以下)	1	箇所				SQ076 0 021001
						施工内訳0-0100号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg/枚以下 600×600 ボルト固定 並目 T-25 69.2kg/組	1	枚				S7015 0 021001
						施工内訳0-0040号表
11号枳			式			Y2E100G06
基面整正	1	m ²				SQZ014 0 021001
						施工内訳0-0016号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0038

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） 18-8-40(高炉) 0.28m ³ /箇所 人力打設(現場内小運搬15m以下)						SQ076 0 021001
		1	箇所			施工内訳0-0101号表
排水構造物工 蓋版 布設（新材） 40を超え170kg/枚以下 500×500 ボルト固定 並目 T-25 47.6kg/組						S7015 0 021001
		1	枚			施工内訳0-0102号表
カーポート工 レベル2						Y2E0V0000
			式			
現場打ちカーポート工 レベル3						Y2E0V0Q00
			式			
現場打ちカーポート工						Y2E0V0Q01
			式			
函渠（7.0m≦B<8.5m, 4.0m≦H≦5.5m） 24-8-20(高炉)小型車割増無し、一般養生 基礎碎石無し、均しCo有り、目地・止水板無し 圧送管継足無し(30m範囲内)						SQ100 0 021001
		189	m ³			施工内訳0-0103号表
鉄筋加工・組立（一般構造物） D29～32mm, SD345 10t以上						S8400 0 021001
		8.30	t			施工内訳0-0104号表
鉄筋加工・組立（一般構造物） D16～25mm, SD345 10t以上						S8400 0 021001
		12.97	t			施工内訳0-0105号表
鉄筋加工・組立（一般構造物） D13mm, SD345 10t以上						S8400 0 021001
		3.71	t			施工内訳0-0106号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0039

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ガス圧接工 D 3 2 + D 3 2					S8501 0 021001
		55	箇所			施工内訳0-0107号表
	ガス圧接工 D 2 5 + D 2 5					S8501 0 021001
		107	箇所			施工内訳0-0108号表
	機械式継手（ねじ継手） D32+D25					V0030 0 021001
		107	箇所			施工内訳0-0109号表
縁石工	見積り、土木施工単価、土木コスト情報 レベル 2					Y2J0L0000
			式			
縁石工	レベル 3					Y2J0L0600
			式			
歩車道境界ブロック						Y2J0L0601
			式			
	歩車道境界ブロック設置 各種ブロック L=2.0m/個, 150kg以上550kg未満					SQ170 0 021001
		14	m			施工内訳0-0110号表
	歩車道境界ブロック設置 通常品, B型 本体部 (2.0m/個)					SQ170 0 021001
		2	m			施工内訳0-0111号表
	歩車道境界ブロック設置 通常品, B型 摺付部					SQ170 0 021001
		1	m			施工内訳0-0112号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0040

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	歩車道境界ブロック設置 通常品, B型 歩道乗入部					SQ170 0 021001
		3	m			施工内訳0-0113号表
舗装工	レベル 2					Y2J0B0000
			式			
車道舗装	レベル 3					Y2J0B0100
			式			
	遮断層工 (シラス) t = 20cm 路盤用シラス (現場着単価) 敷均し 標準					S3020 0 021001
		638	m ²			施工内訳0-0020号表
	下層路盤 (車道・路肩部) 再生碎石 RC-40 1層施工					SQ150 0 021001
		638	m ²			施工内訳0-0023号表
	上層路盤 (車道・路肩部) 粒調碎石 M-30 1層施工					SQ150 0 021001
		638	m ²			施工内訳0-0024号表
	表層 (車道・路肩部) W=3.0m超 t = 50mm, 密粒度As (再生) 密度 2.35 t / m ³ , フライムコート PK-3 As合材 200 t 以上 / 工事 (通常時間帯)					SQ155 0 021001
		638	m ²			施工内訳0-0114号表
歩道舗装	レベル 3					Y2J0B0100
			式			
	下層路盤 (歩道部) 再生碎石 RC-30 1層施工					SQ150 0 021001
		28	m ²			施工内訳0-0115号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0041

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工	表層(歩道部)W=1.4m以上 t =40mm, 密粒度As(再生) 密度 2.20 t /m3, プライムコート PK-3 As合材 200 t 以上/工事(通常時間帯)	28	m ²				SQ155 0 021001
	施工内訳0-0116号表						
	レベル 2						
区画線工	レベル 3		式				Y2J150000
溶融式区画線			式				Y2J150100
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色:白色 実線 施工幅 1 5 cm		193	m				Y2J150101
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色:白色 破線 施工幅 1 5 cm		61	m				S7001 0 021001
区画線(溶融式)設置工(手動) 線色:白色 矢印・記号・文字 施工幅 1 5 cm換算		5	m				S7001 0 021001
直接工事費							施工内訳0-0026号表
運搬費			式				S7001 0 021001
							施工内訳0-0027号表
							施工内訳0-0029号表
		</					

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0042

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解組立輸送費						YZ4030000
			式			
重建設機械分解組立輸送 深層混合処理機 単軸・小型地盤改良機 〔分解・組立〕～輸送（往復）	1		式			S2507 0 021001 施工内訳0-0117号表
クレーン 分解組立輸送 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型160t吊 〔分解・組立〕～輸送（往復）	1		式			S2509 0 021001 施工内訳0-0119号表
技術管理費						Z0006
			式			
補強土壁盛土材試験	1		式			V0111 0 021001 施工内訳0-0121号表
事前調査費（スラリー攪拌工）	1		式			V0100 0 021001 施工内訳0-0122号表
事後調査費（スラリー攪拌工）	1		式			V0112 0 021001 施工内訳0-0123号表
事後調査費（スラリー攪拌工）	1		式			V0110 0 021001 施工内訳0-0124号表
事後調査費（スラリー攪拌工）	1		式			V0113 0 021001 施工内訳0-0125号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0043

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
六価クロム溶出試験						W0200
積算資料、建設物価	1		検体			
共通仮設費（ 率分）						
			式			
＊＊共通仮設費計＊＊						
＊＊純工事費＊＊						
現場管理費						
			式			
＊＊現場管理費計＊＊						
＊＊工事原価＊＊						
一般管理費						
			式			
契約保証費						
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0044

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊一般管理費等計＊＊						
＊＊工事価格＊＊						
消費税相当額						
＊＊請負工事費＊＊			式			
工事価格計						
消費税相当額計						
			式			
請負工事費計						

市 ま つ さ 南

土砂積込（ルーズ）
土量50,000m3未満
機械構成比：

SQZ007

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型〔標準型・排ガス2次〕		MB406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

土砂積込（ルーズ）
土量50,000m3未満
機械構成比：

SQZ007

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 II-1-②-27			B=1 土量50,000m3未満		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3	0.007	供用日			MC118P 1
運転手（特殊）	0.004	人			R1400 1
軽油	0.496	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ積算単価 》	1.00	m3			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 土砂 D=2 押土無し F=3 5,000m3未満／工事 K=1 II-1-②-7			B=1 オープンカット E=1 障害無し J=1 排ガス対策第3次基準値		

土砂運搬
運搬距離0.3km以下，DID区間無し
機械構成比： 労務構成比：

SQZ002
積込：バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)
材料構成比：

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表
1
標準単価： m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 1. 2号 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

土砂運搬
運搬距離0.3km以下，DID区間無し
機械構成比： 労務構成比：

SQZ002
積込：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
材料構成比：

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0004号表

1
m3 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
A=1	標準			B=1	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			D=1	無し		
E=2	0.3km以下			F=1	Ⅱ-1-②-13		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2次]		MB406P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し E=1 II-1-③-4			B=1 標準 D=1 無し		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0．4 5 m 3			バックホウ 山積0．4 5 m3 クローラ型 [標準型・排ガス1次]		MA404P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 1．2号 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

床掘り
土砂，平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比：

SQZ012
土留：無し，障害無し
労務構成比：
材料構成比：

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

1
m3 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 土砂 C=1 無し E=1 II-1-③-4			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 無し		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2次]		MB406P
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.8～1.1t			振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		T0388
タンパ賃料 60～80kg			タンパ及びランマ 質量60～80kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
軽油			軽油 1. 2号 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0007号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
A=3 最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1 Ⅱ-1-㊸-9		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0.45m3			バックホウ 山積0.45m3 クローラ型 [標準型・排ガス1次]		MA404P
タンパ賃料 60～80kg			タンパ及びランマ 質量60～80kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

SQZ016

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0008号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
軽油			軽油 1. 2号 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 II-1-㊸-9		

その場横断流用（無代）
単位 m3 当り

S9990

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0009号表

頁0-0060

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製品代一式	1	*			
2次製品代一式	1	*			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=0 施工単価（円／式） C=6 単位 m3 当り			B=0 うち材料費（円／式）		

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料 ハンドガイド式, 0.8～1.1 t			振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1 t		T0388
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
軽油			軽油 1. 2号 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SQZ004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0010号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 2.5m未満			D=1 II-1-②-22		

路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上
機械構成比：

労務構成比：

SQZ004
施工数量10,000m3未満，障害無し

材料構成比：

施工内訳表

施工内訳0-0011号表

1
標準単価：
m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ブルドーザ賃料 湿地・7 t 級			ブルドーザ [湿地] 7 t		T0452
振動ローラ賃料 土工用・フラットシングルドラム型，11～12 t			振動ローラ（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量11～12 t		T0475
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 1. 2号 パトロール給油		T0002

路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上
機械構成比：

労務構成比：

SQZ004
施工数量10,000m3未満，障害無し

材料構成比：

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0011号表

標準単価：1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=3 C=1 4.0m以上 無し			B=1 D=1 10,000m3未満 Ⅱ-1-②-22		

不足土(4工区より)
単位 m3 当り

無代

S9990

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

頁0-0065

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製品代一式	1	*			
2次製品代一式	1	*			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=0 施工単価 (円／式) C=6 単位 m3 当り			B=0 うち材料費 (円／式)		

盛土部法面整形
れ質土、砂及び砂質土、粘性土
機械構成比：

労務構成比：

SQZ029
締固め無し、現場制約無し
材料構成比：

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0013号表

1
標準単価： m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 1. 2号 パトロール給油		T0002

盛土部法面整形
ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土
機械構成比：

労務構成比：

SQZ029
締固め無し、現場制約無し
材料構成比：

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0013号表

1
標準単価： m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 盛土部 C=2 無し E=1 II-2-①-4			B=2 無し D=2 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土		

植生シート工（標準品）
500㎡未満

S8550

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0014号表

頁0-0068

100㎡ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生シート工 肥料袋無，標準品	100.00	㎡			T8388
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			
A=2 植生シート工（標準品） C=1 制限しない場合			B=3 E=1	500㎡未満（A＝1～3） VI-2-④-1	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.161	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.057	人			R2500 1
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 (普通)	1.070	m 3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.070	m 3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=2 現場内小運搬無し		

基面整正

SQZ014

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：¹ m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 II-1-③-6					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
落蓋側溝蓋込み単価 (m当り)	10.00	m			
再生碎石 (RC－40)	0.60	m ³			T9106
排水構造物工 蓋版 布設 (設置手間のみ) 40を超え170kg／枚以下	10.00	枚			S7015 施工内訳0-0018号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設 (新材) C=14800 側溝・蓋込み単価 (円／m) E=1 一般的な作業			B=1 L = 2 0 0 0 D=3 1,000kg／個以下 ※2m当り F=2 切込碎石 (再生材)		
H=0.5 基礎碎石 数量 (m ³ ／10m) J=10 蓋版 数量 (枚／10m) L=1 無し			I=2 40を超え170kg／枚以下 K=1 昼間単価 M=1 VI-1-⑥-1		

排水構造物工 蓋版 布設（設置手間のみ）
40kgを超え170kg／枚以下

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

頁0-0072

1枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=3 設置手間のみ D=1 一般的な作業 F=1 無し			C=2 40を超え170kg／枚以下 E=1 昼間単価 G=1 VI-1-⑥-1		

ガードレール設置工（土中建込）
GR-C-4E

S8405
塗装仕上げ

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0019号表

頁0-0073

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(ガードレール)	100	m			市場単価
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=3 GR-C-4E C=1 100m以上 E=1 標準の場合			B=1 塗装仕上げ D=1 標準の場合 F=1 標準の場合		
G=1 加算なし I=1 VI-2-③-1			H=1 加算なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地（敷均し(ルース)） 標準	200.00	m3			SQZ003 施工内訳0-0021号表
購入土（現場着単価） 路盤用シラス(現場着単価)	212.0	m3			S3191 施工内訳0-0022号表
*** 合 計 ***	1,000	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 盛土量 1万m3未満／工事 E=1 W=4m以上			B=2 路盤用シラス(現場着単価) H=1 参-道-3		

整地（敷均し(ルズ)）
標準

SQZ003

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ブルドーザ [普通] 排ガス1次 15 t 級			ブルドーザ [普通] 15 t 排ガス1次		M0115P
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
軽油			軽油 1. 2号 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

整地（敷均し(ルｰｽﾞ)）
標準
機械構成比：

SQZ003

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0021号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=2 敷均し(ルｰｽﾞ) C=1 II-1-②-20			B=1 標準		

購入土（現場着単価）
路盤用シラス（現場着単価）

S3191

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

頁0-0077

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土（搬入，路盤用シラス）	100.00	m 3			T0106
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 路盤用シラス（現場着単価）			I=1 II-1-②-13, 参-共-1		

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）
再生砕石 RC-40

SQ150

施工内訳0-0023号表

1層施工

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1 m	0. 001	供用日			MB031P 1
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	0. 001	供用日			MB610P 1
タイヤローラ賃料 8～2 0 t	0. 001	日			T0422 1
運転手（特殊）	0. 003	人			R1400 1
特殊作業員	0. 001	人			R0100 1
普通作業員	0. 001	人			R0200 1
土木一般世話役	0. 000	人			R2500 1
再生砕石（R C－4 0）	0. 191	m 3			T9106 1
軽油	0. 107	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1. 00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 車道・路肩部 C=150 全仕上り厚 [mm] I=1 IV-1-①-4～11			B=1 下層路盤 G=2 再生砕石 RC-40		

施 工 内 訳 表

頁0-0080

上層路盤（車道・路肩部）

SQ150

施工内訳0-0024号表

粒調碎石 M-30

1層施工

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2次 ブレード幅3. 1 m	0. 001	供用日			MB031P 1
ロードローラ [マカダム] 排ガス2次 質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	0. 001	供用日			MB610P 1
タイヤローラ賃料 8～2 0 t	0. 001	日			T0422 1
運転手（特殊）	0. 003	人			R1400 1
特殊作業員	0. 001	人			R0100 1
普通作業員	0. 001	人			R0200 1
土木一般世話役	0. 000	人			R2500 1
粒調碎石（M－3 0）	0. 127	m 3			T0511 1
軽油	0. 107	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1. 00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 車道・路肩部 E=100 全仕上り厚 [mm] I=1 IV-1-①-4～11			B=2 上層路盤 G=7 粒調碎石 M-30		

施 工 内 訳 表

表層(車道・路肩部)W=3.0m超
t=50mm, 密粒度As(再生)

SQ155

密度 2.35 t/m³, プライムコート PK-3

施工内訳0-0025号表

As合材 200 t未満/工事(通常時間帯)

1

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅2.3~6.0m	0.001	日			T0477 1
ロードローラ賃料 マカダム, 10~12t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 8~20t	0.001	日			T0422 1
普通作業員	0.003	人			R0200 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
運転手(特殊)	0.001	人			R1400 1
土木一般世話役	0.000	人			R2500 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.126	t			T9109 1
アスファルト乳剤 PK3・4	0.001	t			T7022 1
軽油	0.064	L			T0002 1
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			

SQ155

施工内訳0-0025号表

密度 2.35 t / m³, フライムコート PK-3

As合材 200 t 未滿/工事(通常時間帶)

1

 m^2

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

区画線（溶融式）設置工（手動）
線色：白色

S7001
実線 施工幅 1 5 cm

施工内訳0-0026号表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線（実線）[手間] 1 5 c m 時間的制約 無し 昼間単価	1,000.00	m			TB001
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白	570.00	kg			T7104 1 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.00	kg			T7111 1 JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25.00	kg			T7110 1
軽油	40.00	L			T0002 1
諸雑費	5.0	%			#01
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 実線 C=1 施工幅 1 5 cm E=2 未供用区間			B=1 白色 D=1 塗布厚 1 . 5 mm F=1 排水性舗装でない場合		
G=1 昼間単価 I=1 VI-1-①-1			H=1 無し		

施 工 内 訳 表

区画線（溶融式）設置工（手動）
線色：白色

S7001
破線 施工幅 1 5 cm

施工内訳0-0027号表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線（破線）[手間] 1 5 c m 時間的制約 無し 昼間単価	1,000.00	m			TB041
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白	570.00	kg			T7104 1 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.00	kg			T7111 1 JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25.00	kg			T7110 1
軽油	44.00	L			T0002 1
諸雑費	5.0	%			#01
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 破線 C=1 施工幅 1 5 cm E=2 未供用区間			B=1 白色 D=1 塗布厚 1. 5 mm F=1 排水性舗装でない場合		
G=1 昼間単価 I=1 VI-1-①-1			H=1 無し		

施 工 内 訳 表

区画線（溶融式）設置工（手動）
線色：白色

S7001
実線 施工幅 4 5 cm

施工内訳0-0028号表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線（実線）[手間] 4 5 c m 時間的制約 無し 昼間単価	1,000.00	m			TB031
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白	1,700.00	kg			T7104 1 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.00	kg			T7111 1 JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	75.00	kg			T7110 1
軽油	73.00	L			T0002 1
諸雑費	5.0	%			#01
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 実線 C=4 施工幅 4 5 cm E=2 未供用区間			B=1 白色 D=1 塗布厚 1. 5 mm F=1 排水性舗装でない場合		
G=1 昼間単価 I=1 VI-1-①-1			H=1 無し		

施 工 内 訳 表

区画線（溶融式）設置工（手動）
線色：白色

S7001
矢印・記号・文字 施工幅 1 5 cm換算

施工内訳0-0029号表

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線（矢印・記号・文字）[手間] 1 5 c m換算 時間的制約 無し 昼間単価	1,000.00	m			TB121
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 白	570.00	kg			T7104 1 JIS K 5665 3種
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.00	kg			T7111 1 JIS R 3301
接着用プライマー 区画線用	25.00	kg			T7110 1
軽油	100.00	L			T0002 1
諸雑費	5.0	%			#01
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=4 矢印・記号・文字 C=5 施工幅 1 5 cm換算 E=2 未供用区間			B=1 白色 D=1 塗布厚 1 . 5 mm F=1 排水性舗装でない場合		
G=1 昼間単価 I=1 VI-1-①-1			H=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB451
自由勾配側溝	4.98	個			
再生砕石（RC－40）	2.12	m ³			T9106
基礎コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	1.75	m ³			S1401 施工内訳0-0031号表
底部コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	0.42	m ³			S1401 施工内訳0-0032号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 縦断用 C=2 1,000を超え2,000kg／個以下 E=1 再生砕石 RC-40			B=1 側溝単価 実数入力 D=73900 側溝 単価（円／個・2m） G=1.77 基礎砕石 数量（m ³ ／10m）		
H=1.65 基礎コンクリート 数量（m ³ ／10m） J=1 昼間単価 L=1 VI-1-⑥-1			I=0.4 底部コンクリート 数量（m ³ ／10m） K=1 無し		

基礎コンクリート
強度（18 - 40）

S1401
スランプ（ 8 cm）

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0031号表

頁0-0089

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18 - 8 - 40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（ 8 cm）			B=2 強度（18 - 40） D=1 公共単価		

底部コンクリート
強度（18 - 40）

S1401
スランプ（ 8 cm）

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

頁0-0090

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18 - 8 - 40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（ 8 cm）			B=2 強度（18 - 40） D=1 公共単価		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 L=2000 [手間] 1000kgを超え2000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB451
自由勾配側溝	4.98	個			
基礎コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	1.75	m3			S1401 施工内訳0-0031号表
底部コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	0.42	m3			S1401 施工内訳0-0032号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 縦断用 C=2 1,000を超え2,000kg／個以下 E=6 基礎砕石なし			B=1 側溝単価 実数入力 D=73900 側溝 単価（円／個・2m） H=1.65 基礎コンクリート 数量（m3／10m）		
I=0.4 底部コンクリート 数量（m3／10m） K=1 無し			J=1 昼間単価 L=1 VI-1-㊦-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 設置（新材） C=2 40を超え170kg／枚以下 E=1 昼間単価 G=1 VI-1-⑥-1			B=10100 蓋版単価（円／枚） D=1 一般的な作業 F=1 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 設置（新材） C=2 40を超え170kg／枚以下 E=1 昼間単価 G=1 VI-1-⑥-1			B=25500 蓋版単価（円／枚） D=1 一般的な作業 F=1 無し		

一般型枠
均しコンクリート
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
均しコンクリート
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表

1
m² 当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=5 均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

頁0-0096

無筋・鉄筋構造物人力打設
18- 8-20(高炉), 小型車割増無し

SQ102

一般養生, 現場内小運搬無し

施工内訳0-0037号表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.161	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.057	人			R2500 1
生コンクリート 18- 8-20 (普通)	1.070	m3			T0921 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=11 18- 8-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=2 現場内小運搬無し		

鉄筋コンクリート台付管据付
管径 200～300mm

SQ069

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0038号表

頁0-0097

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン] 排ガス1次 山積0.45m3 吊能力2.9t	0.054	供用日			MA450P 1
普通作業員	0.040	人			R0200 1
運転手 (特殊)	0.034	人			R1400 1
土木一般世話役	0.020	人			R2500 1
特殊作業員	0.010	人			R0100 1
鉄筋コンクリート台付管	1.001	m			1
軽油	1.925	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=13050 鉄筋コンクリート台付管 単価 [円／m]			B=1 管径 200～300mm D=1 II-2-⑩-18		

施 工 内 訳 表

頁0-0098

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
18-8-40(高炉) 0.36m3／箇所

SQ076

人力打設(現場内小運搬15m以下)

施工内訳0-0039号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3	0.005	日			T0456 1
型わく工	0.659	人			R3300 1
普通作業員	0.671	人			R0200 1
土木一般世話役	0.205	人			R2500 1
特殊作業員	0.040	人			R0100 1
生コンクリート 18-8-40（普通）	0.371	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	0.371	m3			T0900 1
軽油	0.326	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	箇所			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	箇所			
A=2 18-8-40(高炉) D=0.36 コンクリート使用量 [m3／箇所] G=1 一般養生・練炭養生			C=1 小型車割増無し E=3 人力打設 (-1≦H≦1かつL≦15) H=1 II-2-⑩-47		

排水構造物工 蓋版 布設（新材）
40を超え170kg／枚以下

S7015

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0040号表

600×600 ボルト固定 並目 T-25 69.2kg／組 1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 設置（新材） C=2 40を超え170kg／枚以下 E=1 昼間単価			B=33700 D=1 F=1	蓋版単価（円／枚） 一般的な作業 無し	
G=1 VI-1-⑥-1					

施 工 内 訳 表

頁0-0100

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
18-8-40(高炉) 2.24m3／箇所

SQ076

人力打設(現場内小運搬15m以下)

施工内訳0-0041号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3	0.018	日			T0456 1
型わく工	3.252	人			R3300 1
普通作業員	2.489	人			R0200 1
土木一般世話役	0.782	人			R2500 1
特殊作業員	0.200	人			R0100 1
生コンクリート 18-8-40（普通）	2.450	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	2.450	m3			T0900 1
軽油	1.177	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	箇所			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	箇所			
A=2 18-8-40(高炉) D=2.24 コンクリート使用量 [m3／箇所] G=1 一般養生・練炭養生			C=1 小型車割増無し E=3 人力打設 (-1≦H≦1かつL≦15) H=1 II-2-⑩-47		

02-2222222222-40

南 さ つ ま 市

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.28m3，吊能力1.7t			バックホウ クローラ型 [クレーン機能付] 山積0.28m3 吊能力1.7t		T0458
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		R0100
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油			軽油 1． 2 号 パトロール給油		T0002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 据付 C=2 無し			B=3 200kgを超え400kg以下 D=1 II-2-⑩-16		

壁面材組立、設置

V0001

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0043号表

頁0-0104

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.15	人			R2500 1
特殊作業員	1.39	人			R0100 1
普通作業員	5.73	人			R0200 1
トラッククレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 4.9 t吊	1.28	日			T0480 1
諸雑費	4	%			#01 1
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

目地板
瀝青質 t=10mm

SQ092

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0044号表

頁0-0105

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.029	人			R0200 1
土木一般世話役	0.005	人			R2500 1
目地材 瀝青質（エラストイト等） 10mm	1.120	m ²			T0041 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ積算単価 》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=2 瀝青質 t=10mm			C=1	Ⅱ-2-18-2	

流出防止材設置工

V0005

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0045号表

頁0-0106

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.08	人			R2500 1
普通作業員	0.39	人			R0200 1
吸出し防止材(縦目地用・流出防止材) XA-5201-B 幅1000mm×長さ50.0m	130	m ²			F0016 見積り
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

施 工 内 訳 表

見積り

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.13	人			R2500 1
普通作業員	0.64	人			R0200 1
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.2	人			R0200 1
水平排水材 エントレンフィルター EF-3 幅0.3m×長さ50m 100×(1+ロス率0.01)	101	m			F0019 見積り
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

吸出し防止材設置

V0004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0048号表

頁0-0109

天端工

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.3	人			R0200 1
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
24- 8-20(高炉), 小型車割増無し

SQ102
打設量 10~100m3/日, 一般養生

施工内訳0-0049号表
圧送管追加距離 無し

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ 圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	0.020	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.099	人			R0200 1
特殊作業員	0.027	人			R0100 1
土木一般世話役	0.018	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.017	人			R1400 1
生コンクリート 2 4 - 8 - 2 0 (普通)	1.071	m 3			T0928 1
高炉Bセメント補正	1.071	m 3			T0900 1
軽油	1.915	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=2 高炉			B=2 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満 D=13 24- 8-20 G=1 小型車割増無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 L=1 一般養生 Ⅱ-4-①-4			I=1 圧送管追加距離 無し		

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0050号表

1
m² 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0050号表

1
標準単価： m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

鉄筋加工・組立（一般構造物）
D 1 3mm, S D 3 4 5

S8400
1 0 t 未満

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0051号表

頁0-0114

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3mm	1.03	t			T0673
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 1 3mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=2 1 0 t 未満 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 L=1 VI-2-①-1		

手摺先行型枠組足場
安全ネット不要

S1456

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0052号表

頁0-0115

100 掛㎡ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.4	人			R2500 1
とび工	6.3	人			R0600 1
普通作業員	1.2	人			R0200 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	1.40	日			T0405 1
諸雑費率	34.0	%			#01
*** 合 計 ***	100	掛㎡			
*** 単位当り計 ***	1	掛㎡			
A=1 手摺先行型枠組足場 C=1 II-5-⑦-1			B=1 安全ネット不要		

碎石投入工

V0008

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0053号表

頁0-0116

100 m³ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	4	人			R0200
バックホウ 運転費 クローラ型山積0. 4 5 m 3	6	h			S0004 施工内訳0-0054号表
単粒度碎石（S－3 0） 3 0～2 0 mm	100	m 3			T0519
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m ³			
*** 単位当り計 ***	1	m ³			

バックホウ 運転費
クローラ型山積0.45m3

S0004

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0054号表

頁0-0117

1 h 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0.45m3	1	時間			MA404
軽油	9.200	L			T0002
運転手（特殊）	0.14	人			R1400
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=3 クローラ型山積0.45m3 C=6 運転時間（H） E=1 一般地域及び低騒音地域			B=11 岩石補正なし D=4 潮待割増なし F=2 排出ガス対策型（第1次基準値）		

暗渠排水管据付
波状管及び網状管 φ50～150mm

SQ064
継手材料費有り

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0055号表

頁0-0118

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.005	人			R0200 1
土木一般世話役	0.002	人			R2500 1
暗渠排水管	1.030	m			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ積算単価 》	1.00	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=1 据付 C=1 φ50～150mm E=1 継手材料費有り			B=2 波状管及び網状管 D=1180 暗渠排水管 単価 [円／m] F=1 II-2-10-12		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0056号表

SQ065

フィルター材

単粒度碎石 30～20mm

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0.45m3	0.042	供用日			MA404P 1
普通作業員	0.070	人			R0200 1
土木一般世話役	0.030	人			R2500 1
運転手（特殊）	0.026	人			R1400 1
特殊作業員	0.010	人			R0100 1
単粒度碎石（S－30） 30～20mm	1.200	m3			T0519 1
軽油	1.472	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=3 単粒度碎石 30～20mm			C=1	Ⅱ-2-⑩-14	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3mm	1.03	t			T0673
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 1 3mm C=8 差筋及び杭頭処理 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=2 1 0 t 未満 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 L=1 VI-2-①-1		

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
削孔深さ30mm以上200mm未満
機械構成比： 労務構成比：

SQZ411

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0058号表

1 孔 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動，2.0kVA			発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 2 k V A		T0341
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 ϕ 3 8 mm～4 0 mm			電動ハンマドリル 穴あけ能力 ϕ 4 0 mm		M9504P
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
普通作業員			普通作業員		R0200

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
削孔深さ30mm以上200mm未満
機械構成比： 労務構成比：

SQZ411

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0058号表

1 孔 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
削孔深さ30mm以上200mm未満
機械構成比： 労務構成比：

SQZ411

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0058号表

1 孔 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 30mm以上200mm未満			B=1 II-2-⑮-2		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8m3, 吊能力2.9t	0.035	日			T0439 1
普通作業員	0.061	人			R0200 1
特殊作業員	0.030	人			R0100 1
土木一般世話役	0.030	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.030	人			R1400 1
L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型) H=0.8m, L=2.0m	0.500	個			T2403 1
軽油	1.957	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) E=2 基礎碎石無し G=1 II-2-⑥-2			B=5 H=0.8m F=2 均しコン無し		

施 工 内 訳 表

L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型)
H=0.8m

SQ061

施工内訳0-0060号表

基礎砕石無し,均しコン無し

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.035	日			T0439 1
普通作業員	0.061	人			R0200 1
特殊作業員	0.030	人			R0100 1
土木一般世話役	0.030	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.030	人			R1400 1
プレキャスト擁壁	0.500	個(2m)			1
軽油	1.957	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) C=0.8 プレキャスト擁壁高さ E=2 基礎砕石無し G=1 II-2-⑥-2			B=1 壁高直接設定 D=76600 擁壁単価 [円/個] ※2m/個 F=2 均しコン無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8m3, 吊能力2.9t	0.035	日			T0439 1
普通作業員	0.061	人			R0200 1
特殊作業員	0.030	人			R0100 1
土木一般世話役	0.030	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.030	人			R1400 1
L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型) H=1.0m, L=2.0m	0.500	個			T2405 1
軽油	1.960	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 E=1 G=1 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) 基礎碎石有り Ⅱ-2-⑥-2			B=7 F=1 H=1.0m 均しコン有り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.035	日			T0439 1
普通作業員	0.061	人			R0200 1
特殊作業員	0.030	人			R0100 1
土木一般世話役	0.030	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.030	人			R1400 1
プレキャスト擁壁	0.500	個(2m)			1
軽油	1.960	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) C=1 プレキャスト擁壁高さ E=1 基礎砕石有り G=1 II-2-⑥-2			B=1 壁高直接設定 D=101000 擁壁単価 [円/個] ※2m/個 F=1 均しコン有り		

施 工 内 訳 表

L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型)
T-25 H=1.25m

SQ061

施工内訳0-0063号表

基礎碎石有り,均しコン有り

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8m ³ , 吊能力2.9t	0.045	日			T0439 1
普通作業員	0.077	人			R0200 1
特殊作業員	0.038	人			R0100 1
土木一般世話役	0.038	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.038	人			R1400 1
L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型) H=1.25m, L=2.0m	0.500	個			T2407 1
軽油	2.499	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) E=1 基礎碎石有り G=1 II-2-⑥-2			B=10 H=1.25m F=1 均しコン有り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.045	日			T0439 1
普通作業員	0.077	人			R0200 1
特殊作業員	0.038	人			R0100 1
土木一般世話役	0.038	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.038	人			R1400 1
L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型) H=1.5 m, L=2.0 m	0.500	個			T2410 1
軽油	2.499	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 E=1 G=1 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) 基礎碎石有り Ⅱ-2-⑥-2			B=13 F=1 H=1.5 m 均しコン有り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.045	日			T0439 1
普通作業員	0.077	人			R0200 1
特殊作業員	0.038	人			R0100 1
土木一般世話役	0.038	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.038	人			R1400 1
L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型) H=1.75 m, L=2.0 m	0.500	個			T2412 1
軽油	2.499	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 E=1 G=1 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) 基礎碎石有り Ⅱ-2-⑥-2			B=16 F=1 H=1.75 m 均しコン有り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.045	日			T0439 1
普通作業員	0.077	人			R0200 1
特殊作業員	0.038	人			R0100 1
土木一般世話役	0.038	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.038	人			R1400 1
プレキャスト擁壁	0.500	個(2m)			1
軽油	2.499	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) C=1.75 プレキャスト擁壁高さ E=1 基礎砕石有り			B=1 壁高直接設定 D=152000 擁壁単価 [円／個] ※2m／個 F=1 均しコン有り		
G=1 II-2-⑥-2					

施 工 内 訳 表

L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型)
H=1.8m

SQ061

施工内訳0-0067号表

基礎砕石有り,均しコン有り

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.045	日			T0439 1
普通作業員	0.077	人			R0200 1
特殊作業員	0.038	人			R0100 1
土木一般世話役	0.038	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.038	人			R1400 1
プレキャスト擁壁	0.500	個(2m)			1
軽油	2.499	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) C=1.8 プレキャスト擁壁高さ E=1 基礎砕石有り G=1 II-2-⑥-2			B=1 壁高直接設定 D=230000 擁壁単価 [円/個] ※2m/個 F=1 均しコン有り		

施 工 内 訳 表

L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型)
H=1.8m

SQ061

施工内訳0-0068号表

基礎砕石有り,均しコン有り

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.045	日			T0439 1
普通作業員	0.077	人			R0200 1
特殊作業員	0.038	人			R0100 1
土木一般世話役	0.038	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.038	人			R1400 1
プレキャスト擁壁	0.500	個(2m)			1
軽油	2.499	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) C=1.8 プレキャスト擁壁高さ E=1 基礎砕石有り G=1 II-2-⑥-2			B=1 壁高直接設定 D=322000 擁壁単価 [円/個] ※2m/個 F=1 均しコン有り		

施 工 内 訳 表

L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型)
H=1.8m

SQ061

施工内訳0-0069号表

基礎砕石有り,均しコン有り

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.045	日			T0439 1
普通作業員	0.077	人			R0200 1
特殊作業員	0.038	人			R0100 1
土木一般世話役	0.038	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.038	人			R1400 1
プレキャスト擁壁	0.500	個(2m)			1
軽油	2.499	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) C=1.8 プレキャスト擁壁高さ E=1 基礎砕石有り G=1 II-2-⑥-2			B=1 壁高直接設定 D=393000 擁壁単価 [円/個] ※2m/個 F=1 均しコン有り		

施 工 内 訳 表

L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型)
H=1.8m

SQ061

施工内訳0-0070号表

基礎砕石有り,均しコン有り

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.045	日			T0439 1
普通作業員	0.077	人			R0200 1
特殊作業員	0.038	人			R0100 1
土木一般世話役	0.038	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.038	人			R1400 1
プレキャスト擁壁	0.500	個(2m)			1
軽油	2.499	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) C=1.8 プレキャスト擁壁高さ E=1 基礎砕石有り G=1 II-2-⑥-2			B=1 壁高直接設定 D=384000 擁壁単価 [円/個] ※2m/個 F=1 均しコン有り		

施 工 内 訳 表

頁0-0136

小型構造物人力打設

SQ102

施工内訳0-0071号表

24- 8-20(高炉), 小型車割増無し

一般養生, 現場内小運搬無し

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.334	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.091	人			R2500 1
生コンクリート 24- 8-20 (普通)	1.060	m3			T0928 1
高炉Bセメント補正	1.060	m3			T0900 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=13 24- 8-20 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=2 現場内小運搬無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.044	日			T0439 1
普通作業員	0.077	人			R0200 1
特殊作業員	0.038	人			R0100 1
土木一般世話役	0.038	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.038	人			R1400 1
プレキャスト擁壁	0.500	個(2m)			1
軽油	2.500	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) C=1.3 プレキャスト擁壁高さ E=2 基礎砕石無し G=1 II-2-⑥-2			B=1 壁高直接設定 D=182000 擁壁単価 [円/個] ※2m/個 F=2 均しコン無し		

施 工 内 訳 表

L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型)
H=1.4m

SQ061

施工内訳0-0073号表

基礎砕石有り,均しコン有り

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.045	日			T0439 1
普通作業員	0.077	人			R0200 1
特殊作業員	0.038	人			R0100 1
土木一般世話役	0.038	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.038	人			R1400 1
プレキャスト擁壁	0.500	個(2m)			1
軽油	2.499	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) C=1.4 プレキャスト擁壁高さ E=1 基礎砕石有り G=1 II-2-⑥-2			B=1 壁高直接設定 D=191000 擁壁単価 [円/個] ※2m/個 F=1 均しコン有り		

施 工 内 訳 表

L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型)
H=1.5m

SQ061

施工内訳0-0074号表

基礎砕石有り,均しコン有り

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.045	日			T0439 1
普通作業員	0.077	人			R0200 1
特殊作業員	0.038	人			R0100 1
土木一般世話役	0.038	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.038	人			R1400 1
プレキャスト擁壁	0.500	個(2m)			1
軽油	2.499	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) C=1.5 プレキャスト擁壁高さ E=1 基礎砕石有り G=1 II-2-⑥-2			B=1 壁高直接設定 D=201000 擁壁単価 [円/個] ※2m/個 F=1 均しコン有り		

施 工 内 訳 表

L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型)
H=1.5m

SQ061

施工内訳0-0075号表

基礎砕石無し,均しコン無し

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m ³ , 吊能力2.9 t	0.044	日			T0439 1
普通作業員	0.077	人			R0200 1
特殊作業員	0.038	人			R0100 1
土木一般世話役	0.038	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.038	人			R1400 1
プレキャスト擁壁	0.500	個(2m)			1
軽油	2.500	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) C=1.5 プレキャスト擁壁高さ E=2 基礎砕石無し G=1 II-2-⑥-2			B=1 壁高直接設定 D=201000 擁壁単価 [円/個] ※2m/個 F=2 均しコン無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.044	日			T0439 1
普通作業員	0.077	人			R0200 1
特殊作業員	0.038	人			R0100 1
土木一般世話役	0.038	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.038	人			R1400 1
プレキャスト擁壁	0.500	個(2m)			1
軽油	2.500	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m			
A=4 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) C=1.5 プレキャスト擁壁高さ E=2 基礎砕石無し			B=1 壁高直接設定 D=339000 擁壁単価 [円／個] ※2m／個 F=2 均しコン無し		
G=1 II-2-⑥-2					

施 工 内 訳 表

L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型)
H=2.25m

SQ061

施工内訳0-0077号表

基礎砕石有り,均しコン有り

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.045	日			T0405 1
普通作業員	0.091	人			R0200 1
特殊作業員	0.045	人			R0100 1
土木一般世話役	0.045	人			R2500 1
プレキャスト擁壁	0.500	個(2m)			1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			この行までは参考表示であり積算には不使用 E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) C=2.25 プレキャスト擁壁高さ E=1 基礎砕石有り G=1 II-2-⑥-2			B=1 壁高直接設定 D=278000 擁壁単価 [円/個] ※2m/個 F=1 均しコン有り		

施 工 内 訳 表

L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型)
H=2.5m

SQ061

施工内訳0-0078号表

基礎砕石有り,均しコン有り

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 2 5 t 吊	0.045	日			T0405 1
普通作業員	0.091	人			R0200 1
特殊作業員	0.045	人			R0100 1
土木一般世話役	0.045	人			R2500 1
プレキャスト擁壁	0.500	個(2m)			1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) C=2.5 プレキャスト擁壁高さ E=1 基礎砕石有り G=1 II-2-⑥-2			B=1 壁高直接設定 D=320000 擁壁単価 [円/個] ※2m/個 F=1 均しコン有り		

施 工 内 訳 表

L型擁壁設置(車両用防護柵基礎一体型)
H=2.5m

SQ061

施工内訳0-0079号表

基礎砕石有り,均しコン有り

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.045	日			T0405 1
普通作業員	0.091	人			R0200 1
特殊作業員	0.045	人			R0100 1
土木一般世話役	0.045	人			R2500 1
プレキャスト擁壁	0.500	個(2m)			1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=4 L型擁壁(車両用防護柵基礎一体型) C=2.5 プレキャスト擁壁高さ E=1 基礎砕石有り G=1 II-2-⑥-2			B=1 壁高直接設定 D=547000 擁壁単価 [円/個] ※2m/個 F=1 均しコン有り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.056	人			R2500 1
特殊作業員	0.111	人			R0100 1
普通作業員	0.056	人			R0200 1
深層混合処理機運転	0.056	日			V0021 施工内訳0-0081号表
スラリープラント運転	0.056	日			V0022 1 施工内訳0-0082号表
諸雑費	21	%			#01 1
*** 単位当り計 ***	1	本			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1	人			R1400
単軸式小型改良機 掘削トルク 27.4kN・m 機関出力71kW	1.59	供用日			W0020 建設機械塔損料算定表
軽油	34	L			T0002
雑品	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スラリープラント（全自動） 10m3/h	1.59	供用日			W0022
雑品	1	式			建設機械等損料算定表 #10
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.067	人			R2500 1
特殊作業員	0.133	人			R0100 1
普通作業員	0.067	人			R0200 1
深層混合処理機運転	0.067	日			V0021 施工内訳0-0081号表
スラリープラント運転	0.067	日			V0022 1 施工内訳0-0082号表
諸雑費	21	%			#01 1
*** 単位当り計 ***	1	本			

ガードレール設置工（コンクリート建込）
GR-C-2B

S8406
塗装仕上げ

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0084号表

頁0-0149

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(ガードレール)	100	m			市場単価
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=3 GR-C-2B C=1 100m以上 E=1 標準の場合			B=1 塗装仕上げ D=1 標準の場合 F=1 標準の場合		
G=1 加算なし I=1 VI-2-③-1			H=1 加算なし		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0085号表

S7031

構造物とりこわし工
鉄筋構造物 機械施工

対策 不要

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 [手間] 機械施工 時間的制約 無し 昼間単価	100.00	m 3			TC211
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=2 鉄筋構造物 C=1 不要 E=1 無し			B=1 機械施工 D=1 昼間単価 F=1 VI-1-④-1		

構造物とりこわし工
無筋構造物 機械施工

S7031
対策 不要

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0086号表

頁0-0151

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 [手間] 機械施工 時間的制約 無し 昼間単価	100.00	m 3			TC191
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=1 無筋構造物 C=1 不要 E=1 無し			B=1 機械施工 D=1 昼間単価 F=1 VI-1-④-1		

殻運搬（コンクリート構造物とりこわし）
運搬距離9.5km以下，DID区間無し
機械構成比： 労務構成比：

SQZ101
機械積込

材料構成比：

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0087号表

1
m3 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む			ダンプトラック 10 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費 (良好) を含む		M1011P
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 1. 2号 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

殻運搬（コンクリート構造物とりこわし）
運搬距離9.5km以下，DID区間無し
機械構成比：

SQZ101
機械積込

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m3 当り

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0087号表

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
A=1	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし			B=1	機械積込		
C=1	無し			D=20	9.5km以下		
E=1	II-2-25-1						

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m ³			
A=4 コンクリート塊（有筋） C=4900 受入料金（円／単位）@			B=1 m3当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m ³			
A=3 C=4300 コンクリート塊（無筋） 受入料金（円／単位）@			B=1 m3当り		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.45m3			バックホウ クローラ型 山積0.45m3		T0460
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		T0002

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 C=1 不要 F=1 有り			B=1 無し D=1 15cm以下 G=1 IV-3-②-2		

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0091号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深 2 0 c m 級 B 径 5 6 c m			コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m		M4735P
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R0100
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
普通作業員			普通作業員		R0200

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0091号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 5 6 cm			コンクリートカッタ (ブレード) 径 2 2 インチ		T0090
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
その他 (材料)			その他 (材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

アスファルト舗装版切断
アスファルト舗装版厚15cm以下
機械構成比：

SQZ185

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0091号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 アスファルト舗装版 E=1 IV-3-③-1			B=1 15cm以下		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む			ダンプトラック 1 0 t 積級 オンロード・ディーゼル タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む		M1011P
運転手（一般）			運転手（一般）		R1500
軽油			軽油 1． 2 号 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=2 舗装版破碎 C=1 無し E=1 II-2-25-1			B=4 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=24 11.5km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	m3			
*** 単位当り計 ***	1	m ³			
A=1 アスファルト塊（掘削） C=4000 受入料金（円／単位）@			B=1 m3当り		

切土部法面整形
れ質土、砂及び砂質土、粘性土
機械構成比：

労務構成比：

現場制約無し

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3			バックホウ クローラ型 山積0.8 m3		T0456
普通作業員			普通作業員		R0200
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
軽油			軽油 1. 2号 パトロール給油		T0002

施 工 内 訳 表

切土部法面整形
ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土
機械構成比：

労務構成比：

現場制約無し

材料構成比：

SQZ029

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0094号表

1
標準単価：

m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=2 切土部 D=2 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土			C=2 無し E=1 Ⅱ-2-①-4		

種子散布工
2 5 0 m²未満

S8428
通常の場合

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0095号表

頁0-0166
100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
種子散布工	100.00	m ²			T8428 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=11 種子散布工 C=1 制限しない場合 F=1 通常の場合			B=4 2 5 0 m ² 未満 E=1 4 5 m以下又は植生基材以外 G=1 VI-2-④-1		

繊維ネット工
肥料袋 無

S8551
5 0 0 m²未満

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0096号表

頁0-0167

100 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
繊維ネット工 肥料袋無	100	m ²			T8389 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 C=1 5 0 0 m ² 未満 時間的制約を受けない場合			B=1 E=1 肥料袋 無 VI-2-④-1		

施 工 内 訳 表

落蓋・梁付側溝，蓋複合施工 設置工
300×300×2000mm

S7016

施工内訳0-0097号表

10 m 当り

蓋版含む

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
落蓋側溝蓋込み単価 (m当り)	10.00	m			
再生碎石 (RC-40)	0.60	m ³			T9106
排水構造物工 蓋版 布設 (設置手間のみ) 40を超え170kg／枚以下	10.00	枚			S7015 施工内訳0-0018号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設 (新材) C=14800 側溝・蓋込み単価 (円／m) E=1 一般的な作業			B=1 L=2000 D=3 1,000kg／個以下 ※2m当り F=2 切込碎石 (再生材)		
H=0.5 基礎碎石 数量 (m ³ ／10m) J=10 蓋版 数量 (枚／10m) L=1 無し			I=2 40を超え170kg／枚以下 K=1 昼間単価 M=1 VI-1-⑥-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
落蓋側溝蓋込み単価 (m当り)	10.00	m			
再生碎石 (RC－40)	0.65	m ³			T9106
排水構造物工 蓋版 布設 (設置手間のみ) 40kg／枚以下	5.00	枚			S7015 施工内訳0-0099号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設 (新材) C=24000 側溝・蓋込み単価 (円／m) E=1 一般的な作業			B=1 L = 2 0 0 0 D=3 1,000kg／個以下 ※2m当り F=2 切込碎石 (再生材)		
H=0.54 基礎碎石 数量 (m ³ ／10m) J=5 蓋版 数量 (枚／10m) L=1 無し			I=1 40kg／枚以下 K=1 昼間単価 M=1 VI-1-㊟-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB471
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=3 設置手間のみ D=1 一般的な作業 F=1 無し			C=1 40kg／枚以下 E=1 昼間単価 G=1 VI-1-⑥-1		

施 工 内 訳 表

頁0-0171

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
18-8-40(高炉) 0.32m3／箇所

SQ076

人力打設(現場内小運搬15m以下)

施工内訳0-0100号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3	0.005	日			T0456 1
型わく工	0.615	人			R3300 1
普通作業員	0.621	人			R0200 1
土木一般世話役	0.190	人			R2500 1
特殊作業員	0.036	人			R0100 1
生コンクリート 18-8-40（普通）	0.329	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	0.329	m3			T0900 1
軽油	0.301	L			T0002 1
＊＊ 代表機材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	箇所			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	箇所			
A=2 18-8-40(高炉) D=0.32 コンクリート使用量 [m3／箇所] G=1 一般養生・練炭養生			C=1 小型車割増無し E=3 人力打設 (-1≦H≦1かつL≦15) H=1 II-2-⑩-47		

02-2222222222-40

南 さ つ ま 市

施 工 内 訳 表

頁0-0172

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
18-8-40(高炉) 0.28m3／箇所

SQ076

人力打設(現場内小運搬15m以下)

施工内訳0-0101号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3	0.005	日			T0456 1
型わく工	0.571	人			R3300 1
普通作業員	0.571	人			R0200 1
土木一般世話役	0.175	人			R2500 1
特殊作業員	0.031	人			R0100 1
生コンクリート 18-8-40（普通）	0.286	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	0.286	m3			T0900 1
軽油	0.276	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	箇所			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	箇所			
A=2 18-8-40(高炉) D=0.28 コンクリート使用量 [m3／箇所] G=1 一般養生・練炭養生			C=1 小型車割増無し E=3 人力打設 (-1≦H≦1かつL≦15) H=1 II-2-⑩-47		

02-2222222222-40

南 さ つ ま 市

施 工 内 訳 表

排水構造物工 蓋版 布設（新材）
40を超え170kg／枚以下

S7015

施工内訳0-0102号表

500×500 ボルト固定 並目 T-25 47.6kg／組 1 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート・鋼製蓋版 [手間] 40kgを超え170kg／枚以下 時間的制約 無し 昼間単価	1.00	枚			TB481
蓋版単価	1.00	枚			
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=1 設置（新材） C=2 40を超え170kg／枚以下 E=1 昼間単価			B=26600 蓋版単価（円／枚） D=1 一般的な作業 F=1 無し		
G=1 VI-1-⑥-1					

施 工 内 訳 表

函渠 (7.0m ≤ B < 8.5m, 4.0m ≤ H ≤ 5.5m)

SQ100

施工内訳0-0103号表

24-8-20(高炉)小型車割増無し,一般養生

基礎碎石無し,均しCo有り,目地・止水板無し

圧送管継足無し(30m範囲内)

1

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ 圧送能力 90 ~ 110 m ³ /h	0.010	供用日			M4375P 1
型わく工	0.261	人			R3300 1
普通作業員	0.260	人			R0200 1
とび工	0.100	人			R0600 1
土木一般世話役	0.070	人			R2500 1
生コンクリート 24-8-20 (普通)	1.020	m ³			T0928 1
高炉Bセメント補正	1.020	m ³			T0900 1
軽油	0.761	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m ³			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ³			
A=9 7.0m ≤ B < 8.5m, 4.0m ≤ H ≤ 5.5m D=1 小型車割増無し F=2 基礎碎石無し			B=3 24-8-20(高炉) E=1 一般・特殊養生(練炭・JH) G=1 均しコン有り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 J=1 目地・止水板無し Ⅱ-2-24-2			I=1 圧送管継足無し(30m範囲内)		

鉄筋加工・組立（一般構造物）
D 2 9 ～ 3 2 mm, S D 3 4 5

S8400
1 0 t 以上

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0104号表

頁0-0176

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 2 9 ～ 3 2 mm	1.03	t			T0675
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=4 異形鉄筋 2 9 ～ 3 2 mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 L=1 VI-2-①-1		

鉄筋加工・組立（一般構造物）
D 1 6 ～ 2 5 mm, S D 3 4 5

S8400
1 0 t 以上

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0105号表

頁0-0177

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 6 ～ 2 5 mm	1.03	t			T0674
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 異形鉄筋 1 6 ～ 2 5 mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 L=1 VI-2-①-1		

鉄筋加工・組立（一般構造物）
D 1 3mm, S D 3 4 5

S8400
1 0 t 以上

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0106号表

頁0-0178

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（S D 3 4 5） D 1 3mm	1.03	t			T0673
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 1 3mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業			B=2 S D 3 4 5 D=1 1 0 t 以上 F=1 法面作業でない		
G=1 時間的制約なし I=2 5 0 t 未満 K=1 水替なし又は災害査定			H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合 1 0 %未満 L=1 VI-2-①-1		

ガス圧接工
D 3 2 + D 3 2

S8501

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0107号表

頁0-0179

100 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス圧接工 D 3 2 + D 3 2	100.00	箇所			T9308 市場単価
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			
A=6 D 3 2 + D 3 2 C=1 制限しない場合 E=1 VI-2-①-10			B=1 1 0 0箇所以上 D=1 補正なし		

ガス圧接工
D 2 5 + D 2 5

S8501

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0108号表

頁0-0180

100 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス圧接工 D 2 5 + D 2 5	100.00	箇所			T9306 市場単価
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当り計 ***	1	箇所			
A=4 D 2 5 + D 2 5 C=1 制限しない場合 E=1 VI-2-①-10			B=1 1 0 0 箇所以上 D=1 補正なし		

施工内訳表

1

箇所 当り

見積り、土木施工単価、土木コスト情報

[illegible]

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック設置
、各種ブロック

SQ170

施工内訳0-0110号表

L=2.0m/個, 150kg以上550kg未満

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.45m ³ , 吊能力2.9t	0.020	日			T0455 1
バックホウ賃料 山積0.8m ³	0.003	日			T0456 1
普通作業員	0.044	人			R0200 1
特殊作業員	0.021	人			R0100 1
土木一般世話役	0.019	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.021	人			R1400 1
歩車道境界ブロック	0.500	個			1
再生砕石 (RC-40)	0.049	m ³			T9106 1
軽油	1.196	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			

SQ170

施工内訳表

施工内訳0-0110号表

1 m 当以

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0111号表

SQ170

歩車道境界ブロック設置
通常品, B型 本体部 (2.0m/個)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.45m ³ , 吊能力2.9t	0.020	日			T0455 1
バックホウ賃料 山積0.8m ³	0.003	日			T0456 1
普通作業員	0.044	人			R0200 1
特殊作業員	0.021	人			R0100 1
土木一般世話役	0.019	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.021	人			R1400 1
歩車道境界ブロック (B型) 本体部, 180/230×250×1990mm	0.500	個			T1394 1
再生砕石 (RC-40)	0.049	m ³			T9106 1
軽油	1.196	L			T0002 1
＊＊ 代表機材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			

歩車道境界ブロック設置
通常品, B型 本体部 (2.0m/個)

SQ170

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0111号表

頁0-0185

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 設置 C=2 通常品 H=6 均しコンクリート無し			B=2 B型 本体部 (2.0m/個) F=2 RC-40 M=1 IV-2-③-2		

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0112号表

SQ170

歩車道境界ブロック設置
通常品, B型 摺付部

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付) 山積0.09m3 吊能力0.9t	0.029	日			T0471 1
バックホウ賃料 山積0.8m3	0.003	日			T0456 1
特殊作業員	0.044	人			R0100 1
普通作業員	0.049	人			R0200 1
土木一般世話役	0.022	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.003	人			R1400 1
歩車道境界ブロック (B型) 摺付部, 180/230×110/250×1000mm	0.990	個			T1396 1
再生砕石 (RC-40)	0.049	m3			T9106 1
軽油	0.479	L			T0002 1
＊＊ 代表機材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ 積算単価》	1.00	m			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			

歩車道境界ブロック設置
通常品, B型 摺付部

SQ170

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0112号表

頁0-0187

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 設置 C=2 通常品 H=6 均しコンクリート無し			B=4 B型 摺付部 F=2 RC-40 M=1 IV-2-③-2		

歩車道境界ブロック設置
通常品, B型 歩道乗入部

SQ170

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0113号表

頁0-0188

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 山積0.8 m3	0.003	日			T0456 1
普通作業員	0.061	人			R0200 1
土木一般世話役	0.029	人			R2500 1
特殊作業員	0.030	人			R0100 1
運転手 (特殊)	0.002	人			R1400 1
歩車道境界ブロック (B型) 歩道乗入部, 230×70×600mm	1.650	個			T1397 1
再生碎石 (RC-40)	0.044	m3			T9106 1
軽油	0.175	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m			
A=1 設置 C=2 通常品 H=6 均しコンクリート無し			B=5 B型 歩道乗入部 F=2 RC-40 M=1 IV-2-③-2		

施 工 内 訳 表

表層(車道・路肩部)W=3.0m超
t=50mm, 密粒度As(再生)

SQ155

密度 2.35 t/m³, プライムコート PK-3

施工内訳0-0114号表

As合材 200 t 以上/工事(通常時間帯)

1

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅2.3~6.0m	0.001	日			T0477 1
ロードローラ賃料 マカダム, 10~12t	0.001	日			T0415 1
タイヤローラ賃料 8~20t	0.001	日			T0422 1
普通作業員	0.003	人			R0200 1
特殊作業員	0.001	人			R0100 1
運転手(特殊)	0.001	人			R1400 1
土木一般世話役	0.000	人			R2500 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.126	t			T9109 1
アスファルト乳剤 PK3・4	0.001	t			T7022 1
軽油	0.064	L			T0002 1
※※ 代表機労材規格 ※※	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0115号表

下層路盤（歩道部）

再生砕石 RC-30

SQ150

1層施工

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ賃料 山積0.11m ³	0.007	日			T0457 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンバインド型, 3～4 t	0.006	日			T0431 1
普通作業員	0.010	人			R0200 1
運転手（特殊）	0.008	人			R1400 1
特殊作業員	0.004	人			R0100 1
再生砕石（RC-30）	0.127	m ³			T9105 1
軽油	0.119	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m ²			
A=3 歩道部 D=100 全仕上り厚 [mm] I=1 IV-1-①-4～11			B=1 下層路盤 G=3 再生砕石 RC-30		

施 工 内 訳 表

頁0-0192

表層(歩道部)W=1.4m以上
t=40mm, 密粒度As(再生)

SQ155

密度 2.20 t/m³, プライムコート PK-3

施工内訳0-0116号表

As合材 200 t 以上/工事(通常時間帯)

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m	0.002	供用日			M4612P 1
振動ローラ賃料 搭乗式コンパクト型, 3 ～ 4 t	0.002	日			T0431 1
普通作業員	0.005	人			R0200 1
特殊作業員	0.003	人			R0100 1
運転手 (特殊)	0.002	人			R1400 1
土木一般世話役	0.001	人			R2500 1
再生アスファルト混合物 密粒度	0.097	t			T9109 1
アスファルト乳剤 PK 3 ・ 4	0.001	t			T7022 1
軽油	0.037	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《 施工パッケージ 積算単価 》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			

施 工 内 訳 表

表層(歩道部)W=1.4m以上
t=40mm, 密粒度As(再生)

SQ155

密度 2.20 t /m3, プライムコート PK-3

施工内訳0-0116号表

As合材 200 t 以上/工事(通常時間帯)

1

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=2 歩道部			B=3 表層		
C=40 平均厚さ [単位 : mm]			D=5 W=1.4m以上		
E=3 密粒度As(再生)			G=4 締固め後密度 2.20 t /m3(標準)		
H=2 プライムコート PK-3			I=1 As合材 200 t 以上/工事		
J=1 通常時間帯			K=1 IV-1-②-2, 8		

1 式 当り

S2507

[分解・組立] ～輸送 (往復)

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	16.00	人			R0100 1
ラフテレーンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 50 t 吊	2.40	日			T0399 1
運搬費等	191.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=24 地盤改良機械 60 t 以下(中層混合除く) D=1 I -2-②-20, 22			B=1 [分解・組立] ~ 輸送 (往復)		

1 式 当り

S2509

1 式 当り

市 ま つ さ 南

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	5.70	人			R0100 1
ラフテレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 50 t吊	1.90	日			T0399 1
運搬費等	454.0	%			#01
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	式			
A=15 トラッククレーン 160 t吊以下 D=1 I -2-②-20, 22			B=1 [分解・組立] ~輸送 (往復)		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土粒子の密度試験 3 個/試料	1	試料			W0001 建設物価・積算資料
土の含水比試験 3 個/ 1 試料	1	試料			W0101 積算資料・建設物価
土の粒度試験 ふるい分析 試料0. 5 ～ 2. 0 kg	1	試料			W0003 建設物価・積算資料
突固めによる土の締固め試験 モールド径 1 5 cm ランマー 2 5 N 乾燥法	1	試料			W0004 建設物価・積算資料
三軸圧縮試験 C D 試験	1	試料			W0005 建設物価・積算資料
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土の細粒分含有率試験 試料0.5kg未満	1	試料			W0100 積算資料・建設物価
土の含水比試験 3個/1試料	1	試料			W0101 積算資料・建設物価
土の湿潤密度試験 3個/1試料 A法（寸法測定法）	1	試料			W0102 積算資料・建設物価
六価クロム溶出試験	1	検体			W0200 積算資料、建設物価
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質ボーリング（オールコアボーリング） 径66mm 固結シルト・固結粘土	4	m			RP080
平坦足場 板材足場（高さ0.3m以下）	1	箇所			RP500
調査孔閉塞	1	箇所			RP608
*** 単位当り計 ***	1	式			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質ボーリング（オールコアボーリング） 径66mm 固結シルト・固結粘土	5.9	m			RP080
平坦足場 板材足場（高さ0.3m以下）	1	箇所			RP500
調査孔閉塞	1	箇所			RP608
*** 単位当り計 ***	1	式			

事後調査費（スラリー攪拌工）

V0113

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0125号表

頁0-0202

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土質ボーリング（オールコアボーリング） 径 6 6 m m 固結シルト・固結粘土	4.3	m			RP080
平坦足場 板材足場（高さ 0. 3 m以下）	1	箇所			RP500
調査孔閉塞	1	箇所			RP608
*** 単位当り計 ***	1	式			

機 労 材 集 計 表

頁0-0203

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	F0001	200		187.0000	個	補強土壁工 壁面材	その他
2	F0002	200		5.0000	個	補強土壁工 壁面材	その他
3	F0003	200		26.0000	個	補強土壁工 壁面材	その他
4	F0004	200		34.0000	個	補強土壁工 壁面材	その他
5	F0010	200		888.0000	組	グリッドベルト	その他
6	F0011	200		407.0000	組	鋼製枠セット	その他
7	F0012	200		169.0000	組	パネル付属部材セット	その他
8	F0013	200		71.0000	組	パネル付属部材セット	その他
9	F0014	200		8.0000	枚	連結プレート	その他
10	F0015	200		217.0000	枚	縦目地シート	その他
11	F0016	200		131.3000	m ²	吸出し防止材(縦目地用・流出防止材)	その他
12	F0017	200		89.0000	組	連結金具	その他
13	F0018	200		726.0000	本	固定ピン	その他
14	F0019	200		365.6200	m	水平排水材	その他
15	F0020	200		5.0000	本	端部調整金具	その他
16	F0021	200		1.0000	本	端部調整金具	その他
17	F0022	200		12.0000	組	アングルピン	その他
18	M0115P	190		0.0000	供用日	ブルドーザ [普通]	掘削・積込機械等
19	M1011P	191		20.4000	供用日	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	運搬・荷役機械等
20	M4375P	194		2.2900	供用日	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ	コンクリート機械
21	M4612P	193		0.0560	供用日	アスファルトフィニッシャ [クローラ型]	路盤用・舗装用機械等
22	M4735P	193		0.0000	供用日	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	路盤用・舗装用機械等
23	M9504P	196		1.5600	供用日	その他[電動ハンマドリル]	電気機器・その他
24	MA404	190		5.1000	時間	バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
25	MA404P	190		5.0800	供用日	バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
26	MA450P	190		0.4320	供用日	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレー	掘削・積込機械等
27	MB031P	193		2.9280	供用日	モータグレーダ [土工用]	路盤用・舗装用機械等
28	MB406P	190		6.5600	供用日	バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
29	MB610P	193		2.9280	供用日	ロードローラ [マカダム]	路盤用・舗装用機械等
30	MC118P	190		11.1000	供用日	バックホウ (クローラ型) [標準型]	掘削・積込機械等
31	R0100	202		106.7978	人	特殊作業員	労務単価
32	R0200	202		237.8048	人	普通作業員	労務単価
33	R0600	202		38.0520	人	とび工	労務単価
34	R1400	202		65.3072	人	運転手 (特殊)	労務単価
35	R1500	202		19.0600	人	運転手 (一般)	労務単価
36	R2500	202		64.5881	人	土木一般世話役	労務単価

機 材 集 計 表

頁0-0204

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	R3300	202		79.6100	人	型わく工	労務単価
38	RP080	371		14.2000	m	土質ボーリング（オールコアボーリング）	市場単価（1）地質調査
39	RP500	371		3.0000	箇所	平坦足場	市場単価（1）地質調査
40	RP608	371		3.0000	箇所	調査孔閉塞	市場単価（1）地質調査
41	T0001	221		18.2000	L	ガソリン	3-1 燃料類
42	T0002	221		5,542.8206	L	軽油	3-1 燃料類
43	T0041	274		8.9600	m ²	目地材	11-1 諸材料
44	T0090	262		0.0000	枚	コンクリートカッターブレード	9-4 ビット・ロッド
45	T0106	201		310.3680	m ³	購入土（搬入、路盤用シラス）	副産物集計
46	T0341	382		1.5600	日	発動発電機賃料	建設機械賃料
47	T0388	382		12.3000	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
48	T0399	382		4.3000	日	ラフテレンクレーン作業料金 長期割引	建設機械賃料
49	T0405	382		4.5890	日	ラフテレンクレーン作業料金 長期割引	建設機械賃料
50	T0415	382		1.4640	日	ロードローラ賃料	建設機械賃料
51	T0422	382		4.3920	日	タイヤローラ賃料	建設機械賃料
52	T0431	382		0.2240	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
53	T0439	382		5.6535	日	バックホウ賃料（クレーン付）	建設機械賃料
54	T0440	382		1.1200	日	タンパ賃料	建設機械賃料
55	T0452	382		0.0000	日	ブルドーザ賃料	建設機械賃料
56	T0455	382		0.3200	日	バックホウ賃料（クレーン付）	建設機械賃料
57	T0456	382		1.6230	日	バックホウ賃料	建設機械賃料
58	T0457	382		0.1960	日	小型バックホウ賃料	建設機械賃料
59	T0458	382		0.1000	日	バックホウ賃料（クレーン付）	建設機械賃料
60	T0460	382		0.0000	日	バックホウ賃料	建設機械賃料
61	T0471	382		0.0290	日	バックホウ賃料（後方超小旋回 クレーン付）	建設機械賃料
62	T0475	382		0.0000	日	振動ローラ賃料	建設機械賃料
63	T0477	382		1.4640	日	アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
64	T0480	382		3.2000	日	トラッククレーン作業料金 長期割引	建設機械賃料
65	T0511	227		185.9280	m ³	粒調碎石（M-30）	5-1 地域別石材類
66	T0519	227		97.0000	m ³	単粒度碎石（S-30）	5-1 地域別石材類
67	T0673	246		5.8875	t	異形鉄筋（SD345）	7-1 鉄筋
68	T0674	246		13.3591	t	異形鉄筋（SD345）	7-1 鉄筋
69	T0675	246		8.5490	t	異形鉄筋（SD345）	7-1 鉄筋
70	T0900	214		247.7402	m ³	高炉Bセメント補正	1-2 生コン補正
71	T0921	215		0.2140	m ³	生コンクリート	1-3 生コンクリート
72	T0922	215		33.1990	m ³	生コンクリート	1-3 生コンクリート

機 材 集 計 表

頁0-0205

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
73	T0928	215		214.3272	m 3	生コンクリート	1-3 生コンクリート
74	T1394	234		1.0000	個	歩車道境界ブロック (B型)	6-2 道路用コンクリート製品
75	T1396	234		0.9900	個	歩車道境界ブロック (B型)	6-2 道路用コンクリート製品
76	T1397	234		4.9500	個	歩車道境界ブロック (B型)	6-2 道路用コンクリート製品
77	T1950	235		27.0000	枚	梁付側溝蓋版差額 (FRC製集水蓋)	6-3 鉄筋コンクリートU型溝・蓋版
78	T2403	242		25.0000	個	L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型)	6-10 L型よう壁
79	T2405	242		1.0000	個	L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型)	6-10 L型よう壁
80	T2407	242		1.0000	個	L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型)	6-10 L型よう壁
81	T2410	242		1.0000	個	L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型)	6-10 L型よう壁
82	T2412	242		1.0000	個	L型擁壁 (車両用防護柵基礎一体型)	6-10 L型よう壁
83	T7022	218		1.4920	t	アスファルト乳剤	2-2 アスファルト乳剤等
84	T7104	60		410.3700	kg	路面標示用塗料	塗料・道路区画線等
85	T7110	60		18.0000	kg	接着用プライマー	塗料・道路区画線等
86	T7111	60		18.0000	kg	ガラスビーズ	塗料・道路区画線等
87	T8100	320		24.9800	t	鉄筋加工・組立	市場単価 (1)鉄筋工 (土木)
88	T8100	320		0.0110	t	鉄筋加工・組立	市場単価 (1)鉄筋工 (土木)
89	T8100	320		1.9950	t	鉄筋加工・組立	市場単価 (1)鉄筋工 (土木)
90	T8388	333		20.0000	m ²	植生シート工	市場単価 (14)法面工
91	T8389	333		130.0000	m ²	繊維ネット工	市場単価 (14)法面工
92	T8428	333		130.0000	m ²	種子散布工	市場単価 (14)法面工
93	T9105	230		3.5560	m 3	再生砕石 (RC-30)	5-4 再生砕石
94	T9106	230		477.0050	m 3	再生砕石 (RC-40)	5-4 再生砕石
95	T9109	217		104.0760	t	再生アスファルト混合物	2-1 アスコン合材
96	T9109	217		83.1040	t	再生アスファルト混合物	2-1 アスコン合材
97	T9306	320		107.0000	1箇所	ガス圧接工 [鉄筋工]	市場単価 (1)鉄筋工 (土木)
98	T9308	320		55.0000	1箇所	ガス圧接工 [鉄筋工]	市場単価 (1)鉄筋工 (土木)
99	TB001	400		511.0000	m	溶融式区画線 (実線) [手間]	土木工事標準単価 (1)区画線工
100	TB031	400		3.0000	m	溶融式区画線 (実線) [手間]	土木工事標準単価 (1)区画線工
101	TB041	400		156.0000	m	溶融式区画線 (破線) [手間]	土木工事標準単価 (1)区画線工
102	TB121	400		44.0000	m	溶融式区画線 (矢印・記号・文字) [手間]	土木工事標準単価 (1)区画線工
103	TB411	402		265.0000	m	U型側溝 L=2000 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工
104	TB451	402		73.0000	m	自由勾配側溝 L=2000 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工
105	TB451	402		4.0000	m	自由勾配側溝 L=2000 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工
106	TB471	402		4.0000	枚	コンクリート・鋼製蓋版 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工
107	TB481	402		337.0000	枚	コンクリート・鋼製蓋版 [手間]	土木工事標準単価 (3)排水構造物工
108	TC191	405		1.0000	m 3	構造物とりこわし工 無筋構造物 [手間]	土木工事標準単価 (6)構造物とりこわし工

機 労 材 集 計 表

頁0-0206

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 位	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
109	TC211	405		50.0000	m 3	構造物とりこわし工 鉄筋構造物 [手間]	土木工事標準単価 (6)構造物とりこわし工

使用重機一覧表

頁0-0207

項番	データ コード	施 工 名 称	集計 コード	使 用 重 機 コ ー ド	
1	SQ001	土砂掘削（片切掘削）		MC118P	
2	SQZ007	土砂積込（ルーズ）		MB406P	
3	SQ001	土砂掘削（オープンカット）押土無し		MC118P	
4	SQZ002	土砂運搬		M1011P	
5	SQZ012	床掘り		MB406P	
6	SQZ012	床掘り		MA404P	
7	SQZ016	埋戻し		MB406P	
8	SQZ016	埋戻し		MA404P	
9	S3020	遮断層工（シラス） t =20cm		M0115P	
10	SQ150	下層路盤（車道・路肩部）		MB031P	MB610P
11	SQ150	上層路盤（車道・路肩部）		MB031P	MB610P
12	SQ069	鉄筋コンクリート台付管据付		MA450P	
13	SQ102	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設		M4375P	
14	V0008	碎石投入工		MA404	
15	SQ065	フィルター材		MA404P	
16	SQ102	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設		M4375P	
17	V0008	碎石投入工		MA404	
18	SQZ411	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		M9504P	
19	SQZ411	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		M9504P	
20	SQZ411	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		M9504P	
21	S3020	遮断層工（シラス） t =20cm		M0115P	
22	SQ150	下層路盤（車道・路肩部）		MB031P	MB610P
23	SQ150	上層路盤（車道・路肩部）		MB031P	MB610P
24	SQZ101	殻運搬（コンクリート構造物とりこわし）		M1011P	
25	SQZ101	殻運搬（コンクリート構造物とりこわし）		M1011P	
26	SQZ185	アスファルト舗装版切断		M4735P	
27	SQZ101	殻運搬（舗装版破碎）		M1011P	
28	SQ001	土砂掘削（片切掘削）		MC118P	
29	SQZ007	土砂積込（ルーズ）		MB406P	
30	SQZ012	床掘り		MB406P	
31	SQZ012	床掘り		MA404P	
32	SQZ016	埋戻し		MB406P	
33	SQZ016	埋戻し		MA404P	
34	SQZ002	土砂運搬		M1011P	
35	SQ100	函渠（7.0m ≤ B < 8.5m, 4.0m ≤ H ≤ 5.5m）		M4375P	
36	S3020	遮断層工（シラス） t =20cm		M0115P	

使用重機一覧表

頁0-0208

項番	データ コード	施 工 名 称	集計 コード	使 用 重 機 コ ー ド	
37	SQ150	下層路盤（車道・路肩部）		MB031P	MB610P
38	SQ150	上層路盤（車道・路肩部）		MB031P	MB610P
39	SQ155	表層（歩道部）W=1.4m以上		M4612P	

登録単価一覧表

頁0-0001

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0001	補強土壁工 壁面材 AP-900AR 高さ900mm×幅1250mm	個	13,000				200
F0002	補強土壁工 壁面材 AP-900AR-M200 高さ900mm×幅1250mm 穴加工	個	18,600				200
F0003	補強土壁工 壁面材 AP-900WH 高さ900mm×幅625mm	個	7,800				200
F0004	補強土壁工 壁面材 AP-900VH 高さ450mm×幅1250mm	個	7,800				200
F0010	グリッドベルト AB-GB11-5M-SET-S	組	1,130				200
F0011	鋼製枠セット AP-K20*04-03-5-XA-SET 高さ300mm×幅2000mm	組	1,650				200
F0012	パネル付属部材セット AB-BUZAI-900-P 標準パネル用	組	1,290				200
F0013	パネル付属部材セット AP-BUZAI-900-T 標準パネル天端用	組	280				200
F0014	連結プレート AB-PLATE	枚	200				200
F0015	縦目地シート AP-SHEET 幅130mm×長さ910mm	枚	260				200
F0016	吸出し防止材(縦目地用・流出防止材) XA-5201-B 幅1000mm×長さ50.0m	m ²	280				200
F0017	連結金具 AD-JGL*AZ-SET	組	420				200

登録単価一覧表

頁0-0002

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊集計 集計区分
F0018	固定ピン AD-D10*200	本	100				200
F0019	水平排水材 エントレンフィルター EF-3 幅0.3m×長さ50m	m	340				200
F0020	端部調整金具 AP-1800SZ-86/90	本	20,000				200
F0021	端部調整金具 AP-900SZ-86/90	本	10,000				200
F0022	アングルピン AB-M16*120B. M. W	組	440				200
F1004	ます蓋（グレーチング） 1200×1200 ボルト固定、並目 T-25 288kg/組	組	203,000				
F0030	ねじ節鉄筋継手 D32+D25 土木用	セット	2,540				

特殊基礎単価一覧表

頁0-0003

コード	名称・規格 1	規格 2・摘要	単 位	単 価	特殊集計	集計区分	出現位置
W0001	土粒子の密度試験 3 個/試料	建設物価・積算資料	試料	5,900			特単
W0003	土の粒度試験 ふるい分析 試料0. 5～2. 0kg	建設物価・積算資料	試料	12,400			特単
W0004	突固めによる土の締固め試験 モールド径15cm ランマー25N 乾燥法	建設物価・積算資料	試料	21,600			特単
W0005	三軸圧縮試験 CD試験	建設物価・積算資料	試料	63,500			特単
W0010	補強盛土工ジオグリッド 樹脂系 G-50	100×(1+ロス率0.03) 積算資料、建設物価	m ²	1,260			工事内訳
W0011	補強盛土工ジオグリッド 樹脂系 G-60	100×(1+ロス率0.03) 積算資料、建設物価	m ²	1,320			工事内訳
W0012	補強盛土工ジオグリッド 樹脂系 G-80	100×(1+ロス率0.03) 積算資料、建設物価	m ²	1,600			工事内訳
W0013	吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布	スパンボンド不織布 S-100 積算資料、建設物価	m ²	195			工事内訳
W0014	吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布	スパンボンド不織布 S-300 積算資料、建設物価	m ²	495			工事内訳
W0020	単軸式小型改良機 掘削トルク 27.4kN・m 機関出力71kW	建設機械塔損料算定表	供用日	60,600			特単
W0021	セメント系固化剤 一般軟弱土 バラ	公共事業設計単価表	t	12,000			工事内訳
W0022	スラリプラント（全自動） 10m3/h	建設機械等損料算定表	供用日	41,400			特単
W0100	土の細粒分含有率試験 試料0.5kg未満	積算資料・建設物価	試料	3,750			特単
W0101	土の含水比試験 3 個/1 試料	積算資料・建設物価	試料	1,510			特単
W0102	土の湿潤密度試験 3 個/1 試料	A 法（寸法測定法） 積算資料・建設物価	試料	3,430			特単
W0200	六価クロム溶出試験	積算資料、建設物価	検体	7,300			両方
W0201	あと施工アンカー M12 L=50mm	積算資料、建設物価	本	64			工事内訳
W0202	機械式継手(ねじ継手) D32+D25 手間のみ	時間的制約なし 土木施工単価、土木コスト情報	カ所	859			特単

使用建設機械一覧表

頁0-0004

コード	名 称	規 格	重 量 (t)	備 考
M0115P	ブルドーザ [普通]	排ガス1次 15 t 級	14.60	
M1011P	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	9.70	
M4375P	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブ	圧送能力90～110 m ³ /h	16.00	
M4612P	アスファルトフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4～3.0 m	5.20	
M4735P	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20 cm 級 B径56 cm	0.30	
M9504P	その他[電動ハンマドリル]	穴あけ能力 φ38 mm～40 mm	0.01	
MA404	バックホウ (クローラ型) [標準型]	排ガス1次 山積0.45 m ³	10.70	
MA404P	バックホウ (クローラ型) [標準型]	排ガス1次 山積0.45 m ³	10.70	
MA450P	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレー	排ガス1次 山積0.45 m ³	10.70	
MB031P	モータグレーダ [土工用]	排ガス2次 ブレード幅3.1 m	10.10	
MB406P	バックホウ (クローラ型) [標準型]	排ガス2次 山積0.8 m ³	19.80	
MB610P	ロードローラ [マカダム]	排ガス2次 質量10 t 締固め幅2.1 m	9.30	
MC118P	バックホウ (クローラ型) [標準型]	超低騒音・排ガス3次 山積0.8 m ³	19.80	

再生資源集計表

頁0-0005

分 類	名 称	規 格	単 位	数 量 累 計	コード
搬入（碎石）	粒調碎石（M－30）		t	293.77	T0511
	再生碎石（RC－30）		t	5.58	T9105
	再生碎石（RC－40）		t	748.90	T9106
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊				1,048.25	
搬入（As 合材）	再生アスファルト混合物	密粒度	t	187.18	T9109
＊ ＊ 合 計 ＊ ＊				187.18	