

設 計

令和3年5月10日

精  
査  
済

令和3年度

南薩地区新クリーンセンター建設工事5工区（さく井）

閱 覧 設 計 書

南さつま市 金峰町 高橋 地内

令和3年5月

工 期 令和3年6月29日(火) ～ 令和3年10月26日(火) 120 日間

南薩地区 衛生管理組合

# さく井業務内訳書

事業（業務）名 南薩地区新クリーンセンター建設工事5工区（さく井）

事業（業務）場所 南さつま市 金峰町 高橋 地内

事業（業務）内容 さく井工事  $\phi 375 \sim 270$ mm掘削  $\phi 150$ mm仕上げ H=6.5m  
電気検層・水質試験・揚水試験・報告書作成 一式

# 内 訳 表

業 種	名 称	単位	当 初			変 更			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
<b>【さく井工事】</b>									
<b>掘削費</b>									
掘削口径 φ 375mm	砂質土(日掘削量14.3m) 0~100m	m	10.0						第1号単価表
掘削口径 φ 270mm	砂質土 0~100m	m	48.0						第2号単価表
掘削口径 φ 270mm	軟岩 0~100m	m	7.0						第3号単価表
<b>孔内検層費</b>									
孔内検層	検層深度200mまで(測定間隔1m)	m	54.0						第4号単価表
<b>ケーシング費</b>									
ケーシング材料費		式	1.0						第5号単価表
ケーシング(鋼管)挿入費【準備】		m	75.0						第6号単価表
ケーシング(鋼管)挿入費	溶接挿入 150A	m	65.0						第7号単価表
ケーシング(鋼管)挿入費	溶接挿入 300A	m	10.0						第8号単価表
砂利充填費	150A・300A	m <sup>3</sup>	3.3						第9号単価表
遮水費		m <sup>3</sup>	0.1						第10号単価表

# 内 訳 表

業 種	名 称	単位	当 初			変 更			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
	仕上げ費								
	仕上工(孔内洗浄費)	m	65.0						第15号単価表
	残泥土処理費								
	残泥土処理	m <sup>3</sup>	21.0						T0018
	試験費								
	揚水試験費	式	1.0						第16号単価表
	水質試験費	式	1.0						T0013
	報告書作成費	式	1.0						第13号単価表
	直接工事費計								
	共通仮設費								
	仮設工								
	準備費	スピンドル型	式	1.0					第14号単価表
	機械組立解体工		式	1.0					第15号単価表
	機材運搬費		式	1.0					第16号単価表
	安全費								
	安全費								

# 内 訳 表

業 種	名 称	単位	当 初			変 更			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
共通仮設費計									
純工事費									
現場管理費									
工事原価									
一般管理費									
工事価格									
消費税相当額				×0.10=					10.00%
本工事費計									