



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

新クリーンセンター搬入道路交差点工事

金抜き設計書

(当初)

鹿児島県南さつま市

事業名	
工事名	新クリーンセンター搬入道路交差点工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・新クリーンセンター搬入道路交差点工事	1.000	式			
・安全施工	1.000	式			
・土工	1.000	式			1式当たり
SA0101 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,-	35.000	m ³			歩A・単A S単 15号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模,バツカ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	35.000	m ³			歩A・単A S単 16号
SA0161 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	35.000	m ³			歩A・単A S単 17号
合計					
・舗装工	1.000	式			1式当たり
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物I(2.35t/m ³),プライムコート各種,あり,再生密粒度7スコン(13)	114.000	m ²			歩A・単A S単 22号
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石M-30,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm	114.000	m ²			歩A・単A S単 21号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-30	114.000	m ²			歩A・単A S単 20号
S02116 薄層カラー舗装工(全面施工) 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301,,	100.000	m ²			歩A・単A S単 1号
S02116 薄層カラー舗装工(ゼブラ施工) 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303,,	23.000	m ²			歩A・単A S単 2号
合計					
・区画線工	1.000	式			1式当たり
SQ8803 【区画線工】外側線 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,白,厚1.5mm,施工しない,未供用区間,-	330.000	m			歩A・単A S単 23号
SQ8803 【区画線工】中央線 区画線設置,溶融式(手動),破線,15cm,白,厚1.5mm,施工しない,未供用区間,-	25.000	m			歩A・単A S単 24号
SQ8803 【区画線工】停止線 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,45cm,白,厚1.5mm,施工しない,未供用区間,-	10.000	m			歩A・単A S単 25号
SQ8803 【区画線工】文字(止まれ) 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,白,厚1.5mm,施工しない,未供用区間,-	58.000	m			歩A・単A S単 26号
SQ8803 【区画線工】文字(スピード落とせ) 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,白,厚1.5mm,施工しない,未供用区間,-	36.000	m			歩A・単A S単 27号
SQ8803 【区画線工】破線(減速破線) 区画線設置,溶融式(手動),破線,15cm,白,厚1.5mm,施工しない,未供用区間,-	40.000	m			歩A・単A S単 28号
合計					
・標識設置工	1.000	式			1式当たり
S08703 【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装,φ60.5,5基以上,受けない,無し,-,-,使用しない,0本	5.000	基			歩A・単A S単 11号
S08703 【道路標識設置】 標識板設置,-,路線・規制・警戒・指示,5基以上,受けない,無し,-,-,0本	7.000	基			歩A・単A S単 12号
S02116 規制標識(一時停止) 標識板(一時停止),,	3.000	枚			歩A・単A S単 3号
S02116 規制標識(車両進入禁止) 標識板(車両進入禁止),,	1.000	枚			歩A・単A S単 4号
S02116 規制標識(一方通行) 標識板(一方通行),,	1.000	枚			歩A・単A S単 5号
S02116 規制標識(積2t以上の貨物車等通行止め) 標識板(積2t以上の貨物車等通行止め),,	1.000	枚			歩A・単A S単 6号
S02116 補助標識(積2t以上の貨物車等通行止め) 標識板(積2t以上の貨物車等通行止),,	1.000	枚			歩A・単A S単 7号

事業名	
工事名	新クリーンセンター搬入道路交差点工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02116	薄層カラー舗装工 (全面施工)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	薄層カラー舗装工 (全面施工) 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	薄層カラー舗装工 (全面施工) 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単-2号 ***						
S02116	薄層カラー舗装工 (ゼブラ施工)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	薄層カラー舗装工 (ゼブラ施工) 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303,,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	薄層カラー舗装工 (ゼブラ施工) 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単-3号 ***						
S02116	規制標識 (一時停止)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	規制標識 (一時停止) 標識板 (一時停止),,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	規制標識 (一時停止) 標識板 (一時停止)	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単-4号 ***						
S02116	規制標識 (車両進入禁止)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	規制標識 (車両進入禁止) 標識板 (車両進入禁止),,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	規制標識 (車両進入禁止) 標識板 (車両進入禁止)	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単-5号 ***						
S02116	規制標識 (一方通行)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	規制標識 (一方通行) 標識板 (一方通行),,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	規制標識 (一方通行) 標識板 (一方通行)	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 各単位

事業名						
工事名	新クリーンセンター搬入道路交差点工事					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
S02116	規制標識 (積2t以上の貨物車等通行止め)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	規制標識 (積2t以上の貨物車等通行止め) 標識板 (積2t以上の貨物車等通行止め),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96007	規制標識 (積2t以上の貨物車等通行止め) 標識板 (積2t以上の貨物車等通行止め)	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
S02116	補助標識 (積2t以上の貨物車等通行止め)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	補助標識 (積2t以上の貨物車等通行止め) 標識板 (積2t以上の貨物車等通行止),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96008	補助標識 (積2t以上の貨物車等通行止め) 標識板 (積2t以上の貨物車等通行止)	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
S02116	線形誘導標 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置) 線形誘導標 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置) GW-2, 350×500(B・C種用),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	線形誘導標 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置) GW-2, 350×500(B・C種用),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96010	線形誘導標 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置) GW-2, 350×500(B・C種用)	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
S02116	PCﾌﾟﾗﾝｸ基礎費		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PCﾌﾟﾗﾝｸ基礎費 A2000 □250×450 (据付込),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96015	PCﾌﾟﾗﾝｸ基礎費 A2000 □250×450 (据付込)	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 10号 ***					
S02123	建設廃材(アスファルトコンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	
工事名	新クリーンセンター搬入道路交差点工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
PRE033	建設廃材(アスファルトコンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-11号 ***					
S08703	【道路標識設置】 【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式, 地下亜鉛メッキ+静電粉体塗装, φ60.5, 5基以上, 受けない, 無し, -, -, 使用しない, 0本		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 標識区分 2) 材料区分 3) 規格区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 障害物 8) 標識柱 9) 曲げ支柱 10) 曲げ支柱使用の場合の本数(本/基) 12) 裏面塗装する場合の塗装面積(m ² /基) 14) アカボト使用の場合の質量(kg/m3) 15) 塗装柱 17) 共架金具の増量段数(段/基)	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式 地下亜鉛メッキ+静電粉体塗装 φ60.5 5基以上 受けない 無し - - 使用しない 0本 0.000m ² 0.00kg 使用しない 0段		冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
A05005	道路標識(建柱・路側・単柱) 地下メッキ+静電φ60.5	1.000	基			算出数量 1.000 [各単位]
	合計					
	単価		[各単位]			
	*** S単-12号 ***					
S08703	【道路標識設置】 【道路標識設置】 標識板設置, -, 路線・規制・警戒・指示, 5基以上, 受けない, 無し, -, -, 0本		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 標識区分 2) 材料区分 3) 規格区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 障害物 8) 標識柱 10) 曲げ支柱使用の場合の本数(本/基) 11) 標識板の裏面塗装 12) 裏面塗装する場合の塗装面積(m ² /基) 14) アカボト使用の場合の質量(kg/m3) 15) 塗装柱 17) 共架金具の増量段数(段/基)	標識板設置 - 路線・規制・警戒・指示 5基以上 受けない 無し - - 0本 裏面塗装しない 0.000m ² 0.00kg - 0段		冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
A05101	道路標識(標識板・案内・既製品) 路線・警戒・規制・指示	1.000	基			算出数量 1.000 [各単位]
	合計					
	単価		[各単位]			
	*** S単-13号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m以上50m未満 - 無し 曲線部(半径30m以下) 直支柱 しない		冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1.320	m			

事業名					
工事名	新クリーンセンター搬入道路交差点工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 14号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, する		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m以上50m未満 - 無し 曲線部(半径30m以下) 直支柱 する				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1.320	m			
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 15号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質 2) 施工方法 3) 岩質 4) 押土の有無 5) 障害の有無 6) 施工数量 7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無 9) 集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - - 標準 - - -				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	単価		m3			
	*** S単- 16号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, パック山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 パック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	単価		m3			
	*** S単- 17号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
						冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0

事業名	
工事名	新クリーンセンター搬入道路交差点工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3			
	*** S単- 18号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), 無し, 9.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 19号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²			
	*** S単- 20号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッシャーラン RC-30		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッシャーラン RC-30				
	単 価		m ²			
	*** S単- 21号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 I 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 I 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当たり平均仕上り厚	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0mm				

事業名	
工事名	新クリーンセンター搬入道路交差点工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S単- 22号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生 再生密度度アスコ(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	あり 再生密度度アスコ(13)				
JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密度度アスコ(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単- 23号 ***					
SQ8803	【区画線工】外側線 【区画線工】【独】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,白,厚1.5mm,施工しない,未 供用区間,-		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)作業規格(区画線設置)	区画線設置 溶融式(手動)				
	3)排水性舗装(区画線設置)	施工しない				
	4)供用区分(区画線設置)	未供用区間				
	5)種類(区画線設置)	-				
	6)色区分(区画線設置)	白				
	7)材料規格(区画線設置)	厚1.5mm				
	8)線区分(区画線設置)	実線				
	9)幅区分(区画線設置)	15cm				
	10)時間的制約(区画線設置)	なし				
	13)施工区分Ⅰ	昼間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	910.000	m			
PQL020	道路用塗料 トラフィックペイント JIS K5665 溶融式 3種1号 白	570.000	kg			
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg			
P35311	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
P34004	軽油 パト-#給油又はドラム渡し	40.000	L			
Y00004	雑品	0.050				
	合 計					算出数量 1,000,000 m
	単 価		m			
	*** S単- 24号 ***					
SQ8803	【区画線工】中央線 【区画線工】【独】 区画線設置,溶融式(手動),破線,15cm,白,厚1.5mm,施工しない,未 供用区間,-		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
						冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)作業規格(区画線設置)	区画線設置 溶融式(手動)				
	3)排水性舗装(区画線設置)	施工しない				
	4)供用区分(区画線設置)	未供用区間				
	5)種類(区画線設置)	-				
	6)色区分(区画線設置)	白				
	7)材料規格(区画線設置)	厚1.5mm				
	8)線区分(区画線設置)	破線				
	9)幅区分(区画線設置)	15cm				
	10)時間的制約(区画線設置)	なし				
	13)施工区分Ⅰ	昼間施工				

事業名	
工事名	新クリーンセンター搬入道路交差点工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A66063	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	910.000	m			
PQL020	道路用塗料 トラフィックペイント JIS K5665 溶融式 3種1号 白	570.000	kg			
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg			
P35311	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	44.000	L			
Y00004	雑品	0.050				
	合計					算出数量 1,000.000 m
	単価		m			
	*** S単- 25号 ***					
SQ8803	【区画線工】停止線 【区画線工】【独】 区画線設置,溶融式(手動),ゼブラ,45cm,白,厚1.5mm,施工しない, 未供用区間,-		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)作業規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)排水性舗装(区画線設置)	施工しない				
	4)供用区分(区画線設置)	未供用区間				
	5)種類(区画線設置)	-				
	6)色区分(区画線設置)	白				
	7)材料規格(区画線設置)	厚1.5mm				
	8)線区分(区画線設置)	ゼブラ				
	9)幅区分(区画線設置)	45cm				
	10)時間的制約(区画線設置)	なし				
	13)施工区分I	昼間施工				
A66084	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	910.000	m			
PQL020	道路用塗料 トラフィックペイント JIS K5665 溶融式 3種1号 白	1,700.000	kg			
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	75.000	kg			
P35311	接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	89.000	L			
Y00004	雑品	0.050				
	合計					算出数量 1,000.000 m
	単価		m			
	*** S単- 26号 ***					
SQ8803	【区画線工】文字(止まれ) 【区画線工】【独】 区画線設置,溶融式(手動),矢印・記号・文字,15cm換算,白,厚1.5 mm,施工しない,未供用区間,-		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)作業規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)排水性舗装(区画線設置)	施工しない				
	4)供用区分(区画線設置)	未供用区間				
	5)種類(区画線設置)	-				
	6)色区分(区画線設置)	白				
	7)材料規格(区画線設置)	厚1.5mm				
	8)線区分(区画線設置)	矢印・記号・文字				
	9)幅区分(区画線設置)	15cm換算				
	10)時間的制約(区画線設置)	なし				
	13)施工区分I	昼間施工				
A66087	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	910.000	m			
PQL020	道路用塗料 トラフィックペイント JIS K5665 溶融式 3種1号 白	570.000	kg			
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg			
P35311	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	100.000	L			

事業名	
工事名	新クリーンセンター搬入道路交差点工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.050				
	合計					算出数量 1,000.000 m
	単価		m			
	*** S単- 27号 ***					
SQ8803	【区画線工】文字(スピード落とせ)		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】【独】 区画線設置, 溶融式(手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, 白, 厚1.5mm, 施工しない, 未供用区間, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)作業規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)排水性舗装(区画線設置)	施工しない				
	4)供用区分(区画線設置)	未供用区間				
	5)種類(区画線設置)	-				
	6)色区分(区画線設置)	白				
	7)材料規格(区画線設置)	厚1.5mm				
	8)線区分(区画線設置)	矢印・記号・文字				
	9)幅区分(区画線設置)	15cm換算				
	10)時間的制約(区画線設置)	なし				
	13)施工区分I	昼間施工				
A66087	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	910.000	m			
PQL020	道路用塗料 トラフィックペイント JIS K5665 溶融式 3種1号 白	570.000	kg			
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg			
P35311	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	100.000	L			
Y00004	雑品	0.050				
	合計					算出数量 1,000.000 m
	単価		m			
	*** S単- 28号 ***					
SQ8803	【区画線工】破線(減速破線)		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】【独】 区画線設置, 溶融式(手動), 破線, 15cm, 白, 厚1.5mm, 施工しない, 未供用区間, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)作業規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)排水性舗装(区画線設置)	施工しない				
	4)供用区分(区画線設置)	未供用区間				
	5)種類(区画線設置)	-				
	6)色区分(区画線設置)	白				
	7)材料規格(区画線設置)	厚1.5mm				
	8)線区分(区画線設置)	破線				
	9)幅区分(区画線設置)	15cm				
	10)時間的制約(区画線設置)	なし				
	13)施工区分I	昼間施工				
A66063	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	910.000	m			
PQL020	道路用塗料 トラフィックペイント JIS K5665 溶融式 3種1号 白	570.000	kg			
P35313	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	25.000	kg			
P35311	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	44.000	L			
Y00004	雑品	0.050				
	合計					算出数量 1,000.000 m
	単価		m			

事業名					
工事名	新グリーンセンター搬入道路交差点工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00001	ガードレール分離帯用設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	土中建込, Gr-Cm-4E 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, 一, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, する	1.000	m			S単 14号
P96009	ガードレール分離帯用設置(土中建込) 材料費, Gr-Cm-4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単-2号 ***					
T00002	落下物防止柵設置工(ガードレール取付)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96011	H2000 (Φ114.3ガードレール取付) PCフェンス材料費(ガードレール取付)	1.000	m			
P96012	H2000 (Φ114.3ガードレール取付) PCフェンス組立費(ガードレール取付)	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単-3号 ***					
T00003	落下物防止柵設置工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P96013	A2000 PCフェンス材料費	1.000	m			
P96014	A2000 PCフェンス組立費	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	
工事名	新クリーンセンター搬入道路交差点工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 15号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, -, 標準, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 岩質	-				
	4) 押土の有無	-				
	5) 障害の有無	-				
	6) 施工数量	標準				
	7) 火薬使用	-				
	8) 破砕片除去の有無	-				
	9) 集積押土の有無	-				
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 16号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 1.0km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発現場	小規模				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	1.0km以下				
M03002	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 17号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	残土受入れ地での処理				
	2) 施工数量	-				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
F08028	バックホウ[クローラ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 18号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(小規模土工), 無し, 9.0km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	

事業名	
工事名	新クリーンセンター搬入道路交差点工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下				
M03001	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 2t積載		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単-19号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
F08012	バケット[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単-20号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュラン RC-30			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 再生クラッシュラン RC-30				
M13016	モータレーガ[土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m		供用日			
M14082	ロードロー[マカダム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ[〜超低・排対型(〜2011)] 質量8〜20 t		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03119	再生クラッシュラン RC-30 30〜0mm		m ³			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			

事業名	
工事名	新クリーンセンター搬入道路交差点工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 21号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, 1層施工, あり, 0mm, 100mm			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 材料区分 I 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 I 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分 II	路盤材 - なし あり 1層施工 - あり 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
M13016	モータローラ [土工用・排対型 (2次)] プレート幅3.1m		供用日			
M14082	ロードローラ [マカダム・排対型 (2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ [〜超低・排対型 (〜2011)] 質量8〜20 t		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03116	粒度調整砕石 M-30 30〜0mm		m ³			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 22号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコン (13)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種 あり 再生密粒度アスコン (13)				
F04505	アスファルトフィニッシャー [ホイール型・〜低騒・排対型 (〜2014)] 舗装幅2.3〜6.0m		日			
F04104	タイヤローラ [〜低騒・排対型 (〜2011年規制)] 質量13 t		日			
F04201	ロードローラ [マカダム・〜超低・排対型 (〜2次)] 質量10〜12 t 締固め幅2.1m		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン (13)		ton			材変
P28003	アスファルト乳剤 (J I S規格品) 浸透用 PK-3		ton			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			

事業名	
工事名	新クリーンセンター搬入道路交差点工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	薄層カラー舗装工(全面施工)					
P96001	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301	100.000	m ²			単A
	薄層カラー舗装工(ゼブラ施工)					
P96002	樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303	23.000	m ²			単A
	規制標識(一時停止)					
P96004	標識板(一時停止)	3.000	枚			単A
	規制標識(車両進入禁止)					
P96005	標識板(車両進入禁止)	1.000	枚			単A
	規制標識(一方通行)					
P96006	標識板(一方通行)	1.000	枚			単A
	規制標識(積2t以上の貨物車等通行止め)					
P96007	標識板(積2t以上の貨物車等通行止め)	1.000	枚			単A
	補助標識(積2t以上の貨物車等通行止め)					
P96008	標識板(積2t以上の貨物車等通行止)	1.000	枚			単A
	ガードレール分離帯用設置(土中建込)					
P96009	材料費, Gr-Cm-4E	18.000	m			単A
	線形誘導標(ガードレール設置)					
P96010	GW-2, 350×500(B・C種用)	3.000	枚			単A
	PCフェンス材料費(ガードレール取付)					
P96011	H2000(Φ114.3ガードレール取付)	20.000	m			単A
	PCフェンス組立費(ガードレール取付)					
P96012	H2000(Φ114.3ガードレール取付)	20.000	m			単A
	PCフェンス材料費					
P96013	A2000	2.000	m			単A
	PCフェンス組立費					
P96014	A2000	2.000	m			単A
	PCフェンス基礎費					
P96015	A2000 □250×450(据付込)	1.000	基			単A
	小 計					
	アスファルト類					
	【SP】アスファルト乳剤(JIS規格品)					
P28003	浸透用 PK-3	0.143	ton			単A
	燃料類					
	軽油					
P34004	バトロ#給油又はドラム渡し	26.350	L			単A
	【SP】軽油					
P34004	バトロ#給油又はドラム渡し	115.534	L			単A
	小 計					
	塗料類					
	接着用プライマー					
P35311	区画線用	12.975	kg			単A
	ガラスビーズ(JIS R 3301)					
P35313	1号(0.106~0.850mm)	12.975	kg			単A
	道路用塗料 トラフィックペイント					
PQL020	JIS K5665 熔融式 3種1号 白	295.730	kg			単A
	小 計					
	建設廃材					
	建設廃材(アスファルトコンクリート)					
PRE033	産業廃棄物税上乘せ相当額を含む	1.000	m ³			単A
	合 計					
	アスファルト舗装材					
	【SP】再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし					
JQ0070	密粒度アスコン(13)	0.287	ton			単A
	道路用砕石					
	【SP】粒度調整砕石					
J03116	M-30 30~0mm	0.145	m ³			単A
	【SP】再生クラッシュラン					
J03119	RC-30 30~0mm	0.145	m ³			単A
	小 計					

事業名	
工事名	新クリーンセンター搬入道路交差点工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ガードレール設置(土中)					
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	38.280	m			単A
	道路標識設置工					
A05005	道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ60.5	5.000	基			単A
A05101	道路標識(標識板・案内・既製品) 路線・警戒・規制・指示	7.000	基			単A
	小 計					
	区画線設置					
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	300.300	m			単A
A66063	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	59.150	m			単A
A66084	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 セブ745cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	9.100	m			単A
A66087	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間の制約無 機・労 昼間単価	85.540	m			単A
	小 計					
	合 計					

